

REGIONE LOMBARDIA

PROVINCIA DI MANTOVA

COMUNE DI MARCARIA

OPERA

LAVORI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ACCESSIBILITA'
MARCIAPIEDI VIALE MONSIGNOR BENEDETTI IN MARCARIA

PROGETTO

DEFINITIVO-ESECUTIVO

DATA

19-12-2019

OGGETTO:

ELENCO PREZZI UNITARI

ELABORATO

C

SCALA:

MODIFICA:

NOTE:

IL PROGETTISTA

Ing. Giorgio Mossini



STUDIO DI INGEGNERIA Ing. Mossini Giorgio

P.zza CORTE GRANDE, 10 - 46014 CASTELLUCCHIO – MANTOVA tel. 0376/438834 – fax 0376/436259 - 436140

E' vietata la riproduzione non autorizzata, anche parziale , ai sensi delle Leggi vigenti

ELENCO PREZZI

OGGETTO: LAVORI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ACCESSIBILITA'
MARCIAPIEDI VIALE MONSIGNOR BENEDINI IN MARCARIA

COMMITTENTE: COMUNE DI MARCARIA

CASTELLUCCHIO, 21/12/2019

IL TECNICO



| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|----------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| <u>VOCIA MISURA</u> | | | |
| Nr. 1 01.001 | Prezzi medi orari, comprensivi di spese generali ed utili, per prestazioni effettuate durante l'orario di lavoro. I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla manodopera; L'uso della normale dotazione di attrezzi ed utensili di lavori; L'uso della normale dotazione di sicurezza (scarpe antinfortunistiche, casco). - CAPO SQUADRA. euro (trentacinque/56) | ORA | 35,56 |
| Nr. 2 01.002 | Prezzi medi orari, comprensivi di spese generali ed utili, per prestazioni effettuate durante l'orario di lavoro. I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla manodopera; L'uso della normale dotazione di attrezzi ed utensili di lavori; L'uso della normale dotazione di sicurezza (scarpe antinfortunistiche, casco). - OPERAIO 4° LIVELLO euro (trentadue/35) | ORA | 32,35 |
| Nr. 3 01.003 | Prezzi medi orari, comprensivi di spese generali ed utili, per prestazioni effettuate durante l'orario di lavoro. I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla manodopera; L'uso della normale dotazione di attrezzi ed utensili di lavori; L'uso della normale dotazione di sicurezza (scarpe antinfortunistiche, casco). - OPERAIO SPECIALIZZATO. euro (trenta/08) | ORA | 30,08 |
| Nr. 4 01.004 | Prezzi medi orari, comprensivi di spese generali ed utili, per prestazioni effettuate durante l'orario di lavoro. I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla manodopera; L'uso della normale dotazione di attrezzi ed utensili di lavori; L'uso della normale dotazione di sicurezza (scarpe antinfortunistiche, casco). - OPERAIO QUALIFICATO euro (ventiotto/47) | ORA | 28,47 |
| Nr. 5 01.005 | Prezzi medi orari, comprensivi di spese generali ed utili, per prestazioni effettuate durante l'orario di lavoro. I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla manodopera; L'uso della normale dotazione di attrezzi ed utensili di lavori; L'uso della normale dotazione di sicurezza (scarpe antinfortunistiche, casco). - OPERAIO COMUNE euro (venticinque/35) | ORA | 25,35 |
| Nr. 6 01.006 | Caratterizzazione ambientale delle terre di scavo, secondo il medesimo piano previsto dagli allegati 2 e 4 del DPR 120/2017. Comprensivi di prelievo in loco di materiale da analizzare e consegna in appositi contenitori al laboratorio autorizzato. euro (centoventi/00) | cadauno | 120,00 |
| Nr. 7 01.008 | Fornitura e posa di recinzione da cantiere alta 200 cm eseguita con, tondini in ferro infissi nel terreno e rete plastificata stampata di colore rosso. euro (otto/60) | ml | 8,60 |
| Nr. 8 01.009 | Nolo di escavatore semovente, già in cantiere, compreso l'escavatorista addetto continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante, ecc., dato a nolo funzionante (durata minima del nolo 1 giorno di 8 ore) euro (settanta/20) | ore | 70,20 |
| Nr. 9 01.011 | Spazzolatrice semovente fino HP 120. euro (centodieci/00) | ORA | 110,00 |
| Nr. 10 01.013 | Nolo di autoarticolato, con cassone ribaltabile, compreso carburante, lubrificante ed autista, portata utile: fino a 240 qli euro (novanta/00) | ORA | 90,00 |
| Nr. 11 01.014 | Nolo di martello demolitore montato su escavatore cingolato o gommato. Compreso escavatorista addetto continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante euro (centoventidue/00) | ORA | 122,00 |
| Nr. 12 01.016 | Filler per confezioni di conglomerati bituminosi per manti di usura. euro (tre/50) | Q.LE | 3,50 |
| Nr. 13 01.017 | Cordoni in trachite sez. 15x25/30 euro (quarantatre/57) | ml | 43,57 |
| Nr. 14 | Cordoni in trachite sez. 15 x 25/30 curvi | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|---------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| 01.018 | euro (quarantasei/16) | ml | 46,16 |
| Nr. 15 01.019 | Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di castagno decortinati, costituita da corrimano, diametro 10/12 cm, e diagonali, diametro 8/10 cm, posti ad interasse di 1,5 m, altezza fuori terra 1 m, con trattamento imputrescibile nella parte interrata, incluso ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, per fissaggio alla muretta dei pali verticali, materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; valutate al m di lunghezza della staccionata | | |
| | euro (quaranta/00) | ml | 40,00 |
| Nr. 16 01.020 | Conglomerato bituminoso per strato di base con mista granulare di cava, pezzatura massima non superiore ai 2/3 dello spessore del manto assestato, impastato a caldo, confezionato secondo le prescrizioni del C.S.A. | m3 | 87,47 |
| | euro (ottantasette/47) | | |
| Nr. 17 01.021 | Conglomerato bituminoso, per strati di collegamento, confezionato secondo le prescrizioni del C.S.A. | m3 | 92,63 |
| | euro (novantadue/63) | | |
| Nr. 18 01.022 | Conglomerato bituminoso tipo usura, confezionato secondo le prescrizioni del C.S.A. | m3 | 97,80 |
| | euro (novantasette/80) | | |
| Nr. 19 01.023 | Pietrischetto bitumato preparato con bitumi speciali per uso invernale (bitumato di tipo plastico) | Q.LE | 15,30 |
| | euro (quindici/30) | | |
| Nr. 20 01.024 | Cubetti di porfido tipo 4/6 sfusi | Q.LE | 27,82 |
| | euro (ventisette/82) | | |
| Nr. 21 01.025 | Cubetti di porfido tipo 6/8 sfusi | Q.LE | 35,30 |
| | euro (trentacinque/30) | | |
| Nr. 22 01.026 | Cubetti di porfido tipo 8/10 sfusi | Q.LE | 40,30 |
| | euro (quaranta/30) | | |
| Nr. 23 01.027 | Cubetti di porfido tipo 10/12 sfusi | Q.LE | 45,78 |
| | euro (quarantacinque/78) | | |
| Nr. 24 01.029 | Binder di porfido 12 x 15 a correre | m | 25,24 |
| | euro (venticinque/24) | | |
| Nr. 25 01.032 | Sabbia di cava, caricata e misurata su autocarro (16,00 q.li circa ogni mc franco partenza) | m3 | 28,20 |
| | euro (ventiotto/20) | | |
| Nr. 26 01.033 | Ghiaia mista di cava caricata e misurata su autocarro, alla partenza | m3 | 23,00 |
| | euro (ventitre/00) | | |
| Nr. 27 01.034 | Ghiaia mista di cava corretta con materiale proveniente dalla fresatura del conglomerato bituminoso in percentuale di 15-25 % caricata e misurata su autocarro alla partenza | m3 | 20,46 |
| | euro (venti/46) | | |
| Nr. 28 01.036 | Calce eminentemente idraulica in sacchi | Q.LE | 12,00 |
| | euro (dodici/00) | | |
| Nr. 29 01.038 | Materiale misto per formazione rilevati - frantumato da riciclo demolizioni | m3 | 8,90 |
| | euro (otto/90) | | |
| Nr. 30 01.039 | Mistone naturale di cava/tout-venant (p.s. 1,9) | m3 | 16,80 |
| | euro (sedici/80) | | |
| Nr. 31 01.040 | Preparazione del suolo costituente la base sulla quale si dovranno impiantare i rilevati comprendente: - Scarifica con mezzi meccanici fino al valore medio dello spessore di cm. 8/10 e/o la scarifica delle superfici stradali eventualmente interessate; - il trasporto fuori dalla sede stradale del lavoro di tutte le materie di rifiuto; - la costruzione, ove necessario, di morse o gradoni; - la sagomatura ed il costipamento del terreno fino ad ottenere una densità non inferiore al 95% della densità massima del Proctor modificato. Compreso nel prezzo carico, trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | |
| | euro (quattro/00) | m2 | 4,00 |
| Nr. 32 01.041 | Scavo di sbancamento, anche in presenza d'acqua, per apertura di sede stradale e/o relativo cassonetto e/o allargamento della sede stradale, per la formazione del piano di posa dei rilevati, per l'impianto di opere d'arte, per la regolarizzazione, deviazione e ed approfondimento di alvei di corsi d'acqua in magra, per la costruzione o ricostruzione a | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|---------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| | regola d'arte dei fossi laterali della strada secondo le sezioni di progetto, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi eventuali muretti a secco o con malta di scarsa consistenza, radici, ceppaie, tubazioni, comunque rimovibili con normali mezzi di scavo senza l'ausilio di martello pneumatico o altri mezzi di demolizione manuali, compreso lo scavo di pavimentazione e massicciata stradale e accantonamento per eventuale riutilizzo, compreso il carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta dello scavo stesso, giudicato non idoneo dalla D.L. per il reimpiego in cantiere, alla distanza media di Km. 30 in discariche autorizzate con le modalità impartite dalle vigenti disposizioni di legge, o il carico e il trasporto nell'ambito del cantiere nella posizione idonea per il reimpiego come terreno vegetale superficiale, compresa la sagomatura del piano finale di scavo secondo le sezioni e le pendenze di progetto, compreso il costipamento del terreno immediatamente al di sotto del piano di posa del rilevato o della fondazione per uno spessore minimo di 30 cm fino ad ottenere una densità non inferiore al 95% della densità massima del Proctor modificato, compreso l'esecuzione di tagli laterali ogni 10 m di collegamento con i fossi o ogni altro accorgimento per evitare l'accumulo di acqua piovana su tale superficie. Volume misurato in sezione effettiva di scavo. euro (otto/00) | m3 | 8,00 |
| Nr. 33 01.042 | Scavo generico a sezione aperta anche in presenza d'acqua, per apertura di sede stradale e relativo cassonetto, per la formazione del piano di posa dei rilevati, per l'impianto di opere d'arte, per la regolarizzazione, deviazione ed approfondimento di alvei di corsi d'acqua in magra, per la costruzione o ricostruzione a regola d'arte dei fossi laterali della strada secondo le sezioni di progetto, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi eventuali muretti a secco o con malta di scarsa consistenza, radici, ceppaie, tubazioni, comunque rimovibili con normali mezzi di scavo senza l'ausilio di martello pneumatico o altri mezzi di demolizione manuale, compreso lo scavo di pavimentazione e massicciata stradale e accantonamento per eventuale riutilizzo, compreso il carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta dello scavo stesso, giudicato non idoneo dalla D.L. per il reimpiego in cantiere, in discariche autorizzate con le modalità impartite dalle vigenti disposizioni di legge, o il carico e il trasporto nell'ambito del cantiere nella posizione idonea per il reimpiego come terreno vegetale superficiale, compresa la sagomatura del piano finale di scavo secondo le sezioni e le pendenze di progetto, compreso il costipamento del terreno immediatamente al disotto del piano di posa del rilevato o della fondazione per uno spessore minimo di 30 cm fino ad ottenere una densità non inferiore al 95% della densità massima del proctor modificato, compreso l'esecuzione di tagli laterali ogni 10 m di collegamento con fossi o ogni altro accorgimento per evitare l'accumulo d'acqua piovana su tale superficie. Volume misurato in sezione effettiva di scavo. euro (otto/00) | m3 | 8,00 |
| Nr. 34 01.049 | Demolizione di muratura in mattoni, in prismi di cemento o calcestruzzo di qualunque forma o spessore ed a qualsiasi altezza anche con l'uso continuato del martello demolitore o altra attrezzatura manuale, trasporto fuori lavoro, pulitura, cernita ed accatastamento in cumuli regolari del materiale riutilizzabile, sgombero dei detriti, ecc euro (novantasette/47) | m3 | 97,47 |
| Nr. 35 01.050 | Demolizione di tubazioni esistenti e relativi rinfianchi in cls. compresi il sollevamento, il carico ed il trasporto in discarica autorizzata del materiale di rifiuto. La misurazione verrà eseguita vuota per pieno facendo riferimento alla sagoma circoscritta del collettore o dell'eventuale rinfianco. euro (quindici/33) | m3 | 15,33 |
| Nr. 36 01.051 | Demolizione di cordoli di marciapiedi o di cordionate stradali, compreso il trasporto in discarica autorizzata del materiale di rifiuto. euro (dieci/00) | ml | 10,00 |
| Nr. 37 01.053 | Demolizione di calcestruzzo armato compresi tutti gli oneri per ponteggi, puntellamenti, mezzi d'opera, carico, trasporto in discarica autorizzata e scarico dei materiali di rifiuto. euro (duecento/00) | m3 | 200,00 |
| Nr. 38 01.054 | Rimozione di guard-rail con qualsiasi tipo di ancoraggio compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (cinque/18) | ml | 5,18 |
| Nr. 39 01.055 | Fresatura della pavimentazione stradale con opportuni mezzi meccanici spessore sino a 4 cm., compresa cernita e trasporto a rifiuto del materiale non reimpiegabile, e/o la miscelazione con il materiale di sottofondazione, nel caso in cui esso sia ritenuto accettabile dalla d.l., nella percentuale stabilita dalla stessa. euro (quattro/50) | m2 | 4,50 |
| Nr. 40 01.057 | Taglio della pavimentazione stradale con macchina dotata di disco tagliasfalto con profondità fino a cm. 15, compreso operatore, materiale di consumo, acqua e carburante. euro (sei/16) | ml | 6,16 |
| Nr. 41 01.060 | Riporto di terreno vegetale proveniente dallo scavo di sbancamento o dallo scavo dei fossi nell'ambito del cantiere, compreso il carico, il trasporto, la stesa, il livellamento e il costipamento dello stesso per formazione delle banchine stradali, dei rivestimenti dei rilevati nonché per ogni altra indicazione di progetto, compreso la livellazione della superficie superiore con le pendenze di progetto nel caso delle banchine, compresa la | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|---------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 42 01.064 | profilatura dei cigli e la sistemazione degli accessi e dei raccordi, senza detrazione per l'eventualità di muretti di ciglio, di cunette in c.l.s. o di accessi, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (cinque/65) | m3 | 5,65 |
| | Formazione dei rilevati stradali e delle banchine laterali eseguiti con terreno proveniente dagli scavi (fossi) e successivamente stabilizzato a calce comprendente le seguenti lavorazioni meglio specificate nel capitolato speciale d'appalto, per ciascun strato che costituisce il rilevato: -riporto e stesa del terreno proveniente dagli scavi a strati di 40-50 cm; -dosaggio e spargimento della calce nella quantità ottimale (2-3% in peso) e relativo controllo; -polverizzazione e miscelazione di terra e calce in più passate con idoneo pulvimixer; -innaffiamento della miscela, se necessario, con acqua fino a farle raggiungere il tenore di umidità necessario per la reazione e la costipazione; - controllo a fine miscelazione dell'omogeneità della miscela, dell'umidità della miscela, dell'effettiva profondità di lavoro del pulvimixer; - livellamento con grader secondo livellette e pendenze trasversali di progetto; - costipamento con rulli a piastre e/o rulli metallici lisci e/o gommati - esecuzione delle prove prescritte dal capitolato speciale d'appalto Le caratteristiche finali di ciascun strato e dello strato finale dovranno essere quelle indicate nel capitolato speciale d'appalto. E' compreso l'impiego di personale specializzato nonché di macchine ed attrezzature di qualsiasi genere e ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. E' compreso l'esecuzione, per ciascun strato, di fascie supplementari rispetto alla larghezza di progetto del rilevato per permettere la compattazione e la successiva rimozione e stesa sullo strato successivo. Misurazione da volume effettivo delle terre effettivamente trattate, stabilizzate, costipate e testate comprese nelle sezioni di progetto. euro (undici/00) | m3 | 11,00 |
| Nr. 43 01.065 | Formazione delle banchine stradali per tutto il volume compreso fra la superficie di posa della fondazione in ghiaia e la superficie stradale, con riporto di terra avente proprietà coesive, proveniente dallo scavo dei fossi, dagli sbancamenti o da cave di prestito, successivo paleggio o trasporto con mezzi idonei, livellamento e costipamento della stessa con pendenza non inferiore al 5% verso l'esterno, compresa la profilatura dei cigli e la sistemazione degli accessi e dei raccordi, senza detrazione per l'eventualità di muretti di ciglio, di cunette in c.l.s. o di accessi. euro (sei/49) | ml | 6,49 |
| Nr. 44 01.066 | Sistemazione delle banchine stradali a seguito dell'esecuzione della pavimentazione stradale in tratti soggetti e non soggetti a movimenti di terra, con fornitura trasporto e spargimento di idonee terre e/o ghiaia mista naturale, l'eventuale lieve e trasporto del materiale eccedente, livellamento e costipamento della stessa con pendenza regolare verso l'esterno, compreso profilatura dei cigli, la sistemazione degli accessi, raccordi ecc. per banchine larghe fino a m. 1,50 ciascuno compresa la semina delle stesse e la formazione delle scarpate e delle cunette. euro (tre/50) | ml | 3,50 |
| Nr. 45 01.068 | Costruzione del primo strato di fondazione con l'impiego di materiale inerte, quali misti naturali di ghiaia e sabbia (terra stabilizzata non corretta), con pezzature massime di cm.7, con spessore non inferiore a 30 cm, con distribuzione granulometrica e caratteristiche conformi alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto (fuso tipo A) , compattato con rulli vibranti per strati non superiori a 30 cm. Lo strato finito dovrà avere un modulo di compressibilità determinato con prova su piastra , non minore di 80 N/mmq euro (venticinque/00) | m3 | 25,00 |
| Nr. 46 01.069 | Costruzione dell'ultimo strato di fondazione costituente il piano di posa del manto, con l'impiego di misti granulari corretti (terra stabilizzata corretta), con pezzature massime di cm.3, con distribuzione granulometrica e caratteristiche conformi alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto (fuso tipo B) , compattato con rulli vibranti per strati non superiori a 30 cm. Il piano finale dovrà essere idoneo alla posa del manto stradale secondo le prescrizioni del capitolato speciale d'appalto. Lo strato finito dovrà avere un modulo di compressibilità determinato con prova su piastra , non minore di 80 N/mmq. Misurato a mc. compattato. euro (ottanta/00) | m3 | 80,00 |
| Nr. 47 01.070 | Fornitura e spandimento di pietrisco, delle pezzature prescritte dalla D.L. ben pulito proveniente da cave accette dalla D.L. e successiva cilindratura con rullo compressore da almeno 16 tonn., per spessore di 8-10 cm, compresa la leggera scarifica della massicciata sottostante, la configurazione, la fornitura e lo spargimento della necessaria acqua e del sabbione di aggregazione in quantità sufficiente e ogni altra opera necessaria. euro (due/20) | m2 | 2,20 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|---------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 48 01.072 | Fornitura, stendimento e costipamento di ghiaia in natura passata al frantoio e vagliata (stabilizzata) con legante naturale per la creazione del sottofondo alla pavimentazione dei vialetti pedonali. Eseguita in misto granulare stabilizzato, lavorazione e battitura con idonee macchine ed eventualmente anche a mano, misurata in opera. Sono altresì compresi e compensati gli oneri per il trasporto del materiale dalla cava di prestito al luogo d'impiego, incluso altresì l'onere per la formazione delle pendenze trasversali e delle livellette longitudinali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte e nel pieno rispetto delle normative vigenti ed inerenti alla lavorazione in materia di sicurezza. Spessore 5 cm a compattazione avvenuta euro (due/53) | m2 | 2,53 |
| Nr. 49 01.073 | Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto in polipropilene a filamenti continui, legati meccanicamente per agugliature con funzione drenante e ripartitrice dei carichi ,di caratteristiche conformi alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto. euro (due/50) | m2 | 2,50 |
| Nr. 50 01.074 | Calcestruzzo per sottofondazioni e magri di fondazione non armati, compresi eventuali casseri, in opera pilonato per strati non superiore a 20 cm. di altezza, con resistenza caratteristica a 28 gg. non inferiore a Rck 150 Kg/cmq. (15 N/mmq.). euro (novantacinque/00) | m3 | 95,00 |
| Nr. 51 01.075 | Calcestruzzo in opera con resistenza caratteristica a 28 gg. non inferiore a Rck 200 kg/cmq. (ferro e cassetatura contabilizzato a parte): per fondazioni, rinfianchi, rivestimenti di tubi e lavorazioni simili. euro (cento/00) | m3 | 100,00 |
| Nr. 52 01.079 | Calcestruzzo per rivestimenti di sponda e di fondo di canali e corsi d'acqua, controcordoli, marciapiedi., di spessore fino a 20 cm , confezionato in conformita' alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, con resistenza caratteristica a 28 gg. non inferiore a Rck 300 kg/cmq., compresa cassetatura laterale ;compresa frattazzatura superficiale, e ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte (il ferro contabilizzato a parte). euro (centoottanta/00) | m3 | 180,00 |
| Nr. 53 01.080 | Sovrapprezzo per impiego di cemento tipo "425" per il confezionamento dei calcestruzzi di cui agli articoli precedenti. euro (sette/75) | m3 | 7,75 |
| Nr. 54 01.081 | Acciaio ad adherenza migliorata tipo FE.B 38 K in tondini fino al diametro di mm. 30, lavorato e piegato a freddo posto in opera entro i cementi armati. euro (zero/93) | kg | 0,93 |
| Nr. 55 01.082 | Acciaio ad adherenza migliorata tipo FE.B 44K in tondini fino al diametro di mm. 30, lavorato e piegato a freddo posto in opera entro i cementi armati. euro (uno/50) | kg | 1,50 |
| Nr. 56 01.083 | Fornitura e posa di contorno alle aiuole delle piante, formata da piatti in ferro ancorati al battuto e posizionati a contenimento dei masselli, opportunamente collegati per la fase di posa. Compreso nel prezzo il letto di posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. DIMENSIONE PIATTI 200 X 5 MM euro (centodiciassette/00) | cadauno | 117,00 |
| Nr. 57 01.088 | Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata a maglie quadrate o rettangolari, per opere in c.a.c., compresi sfridi, distanziatori, collegamenti e ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (uno/40) | kg | 1,40 |
| Nr. 58 01.107 | Esecuzione di foro in tombinatura o pozzetto pre-esistente per collegamento tubazione fognaria diam. fino a 400 mm compresa sigillatura e ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (settanta/00) | cadauno | 70,00 |
| Nr. 59 01.108 | Esecuzione di getto in cls Rck 300 terminale per tubo in pvc del diam. fino a 400 m in corrispondenza all'immissione in fosso laterale per un altezza di 30 cm sopra al tubo, per una larghezza di 100 cm, profondità 1,20 m alla base, superficie inclinata come la scarpata del fosso di lunghezza fino a 2,00 m , compresa la cassetatura, il taglio del tubo, la lisciatura superficiale e ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (ottantacinque/00) | cadauno | 85,00 |
| Nr. 60 01.109 | Costruzione di pozzetto in conglomerato cementizio di cm. 60x60x100, comprendente scavo a sezione ristretta , getto in conglomerato cementizio Rck 200 per piano di posa, fornitura e posa in opera di | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|---------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| | elementi in cls prefabbricati per costituire pozzetto dim interne 60x60xh 100-120 cm , fornitura e posa in opera di chiusino di copertura in ghisa lamellare perlitica ISO 185 a norma UNI EN 124, tipo ENEL, classe D400, dimensioni nette 600x600 mm e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (duecentootanta/00) | cadauno | 280,00 |
| Nr. 61 01.112 | Fornitura e posa di pozzetti ed anelli prefabbricati in cls fino a formare un pozzetto delle dimensioni sottospicificate, escluso platea di fondazione, scavo, reinterro, piastra, compreso ogni onere per la posa in opera a regola d'arte delle dimensioni interne 100 x 100 x h 400 cm euro (seicentoquarantauno/00) | cadauno | 641,00 |
| Nr. 62 01.114 | Messa in quota di caditoie e chiusini su marciapiede e stradali esistenti, comprendenti: demolizione, rifacimento a regole d'arte, ripresa con conglomerato bituminoso, il trasporto alla pubblica discarica del materiale di risulta ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (sessantacinque/00) | cadauno | 65,00 |
| Nr. 63 01.117 | Costruzione di pozzetto in calcestruzzo per la raccolta delle acque piovane, comprendente lo scavo a sezione obbligata, il piano di posa in conglomerato cementizio Rck 200, fornitura e posa di pozzetto prefabbricato di dimensioni 60x60 cm e profondità fino a 100 cm, fornitura e posa di caditoia in ghisa sferoidale, classe D400, dimensioni 50x50 cm e quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (duecentocinquantacinque/00) | cadauno | 255,00 |
| Nr. 64 01.118 | Sistemazione di caditoie e chiusini stradali esistenti, comprendenti: demolizione, rifacimento a regole d'arte, ripresa con conglomerato bituminoso. euro (centootanta/00) | cadauno | 180,00 |
| Nr. 65 01.122 | Fornitura di canaletta in C.A. completa di griglia in acciaio zincato e profilato in acciaio zincato sugli appoggi con funzione antiusura, compreso il posizionamento con la corretta pendenza su un piano di posa in conglomerato cementizio Rck 200, il collegamento delle tubazioni e ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni dovranno essere le seguenti lunghezza 100 cm larghezza esterna 22 cm e altezza 25 cm (circa). euro (novanta/00) | ml | 90,00 |
| Nr. 66 01.125 | Fornitura ed applicazione di uno strato di conglomerato bituminoso per risagomatura costituito da misto granulare di cava, impastato a caldo con bitume confezionato come descritto nel Capitolato speciale d'appalto secondo formula e spessore da concordarsi con la D.L. compreso nel prezzo: - pulizia accurata dell'attuale massicciata bitumata; - spandimento di kg. 0,400/mq. di emulsione al 55 % di bitume puro; - fornitura e spargimento a macchina del conglomerato nello spessore medio soffice prescritto dalla D.L.; - rullatura con rullo da 10/14 tonn.; - rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare; - formazione della pendenza trasversale secondo le prescrizioni della D.L. euro (centosessanta/00) | m3 | 160,00 |
| Nr. 67 01.126 | Fornitura ed applicazione di uno strato di conglomerato bituminoso a formazione del manto d'usura per uno spessore di 3 cm, costituito da conglomerato bituminoso tipo Bitulite con bitume penetrazione 80/100 180/200 al 5,50 % - 6,50% del peso dell'inerte confezionato con pietrischetto e sabbia. voce di Capitolato Speciale d'Appalto compreso nel prezzo: - pulizia accurata del piano di posa mediante scopatura, soffiatura ; - spandimento di kg. 0,700 a mq. di emulsione al 50 % di bitume modificato; - fornitura e spargimento con vibrofinitrice del conglomerato nello spessore medio soffice prescritto di 3 cm; - rullatura con rullo tandem da 6-8 tonn. a rapida inversione di marcia; - rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare; - formazione della pendenza trasversale secondo le prescrizioni imposte dalla D.L. euro (cinque/70) | m2 | 5,70 |
| Nr. 68 01.127 | Fornitura ed applicazione di uno strato di conglomerato bituminoso per strato di collegamento costituito da misto granulare di cava per uno spessore di 7 cm, impastato a caldo con bitume, come da specifica voce del Capitolato Speciale d'appalto, compreso nel prezzo: - pulizia accurata del piano di posa; - spandimento di kg. 0,400 a mq. di emulsione al 55% di bitume puro; - fornitura e spargimento con vibrofinitrice del conglomerato nello spessore medio soffice prescritto; - rullatura con rullo da 6/8 tonn a rapida inversione di marcia; - rifilatura eventuale dei bordi secondo una linea regolare; | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|---------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 78 01.139 | Formazione di massetto per marciapiedi in cls con interposta rete elettrosaldata maglia 15x15 cm Ø6 compresa la formazione del piano di posa per la sistemazione degli autobloccanti per uno sp. 12 cm dosato a 200 kg/mc di cemento R 325 per fondazione degli autobloccanti. Compreso ogni onere o prestazione occorrente. euro (quindici/00) | m2 | 15,00 |
| Nr. 79 01.140 | Formazione di massetto di calcestruzzo Rck 200 dosato a kg 200/mc di cemento 325 dello spessore finito di cm 15, per marciapiedi, fornito in opera con autobetoniera. Compreso nel prezzo la formazione delle pendenze, la realizzazione dei giunti di dilatazione e la finitura superficiale pettinata. euro (ventisei/00) | m2 | 26,00 |
| Nr. 80 01.141 | Costruzione di marciapiede comprendente: - scavo di sbancamento - fornitura e stesa a mano di ghiaia mista naturale, umidificata e cilindrata, per riempimento fino a cm. 8 della quota del cordolo e per uno spessore medio massimo di cm. 20 compresso; - fornitura e posa di conglomerato cementizio Rck 250 di cemento tipo "325" e steso in opera per uno spessore medio di cm. 10, compreso la formazione dei giunti ogni m. 5,00; - finitura superficiale in conglomerato cementizio pettinato e quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (trentaotto/00) | m2 | 38,00 |
| Nr. 81 01.142 | Fornitura e posa di pavimentazione in masselli marcati CE (a norma UNI EN 1338/1339) di calcestruzzo vibrocompressato doppio strato, tipologia VELLEIA sp. cm 6 dimensioni 9,5/14,3/19x14,3 cm finitura anticata, colore marrone, prodotti solo con inerti naturali da azienda con certificazione di prodotto ICMQ per i pavimenti e certificata ISO 9001 e ISO 14001. Lo strato di finitura deve essere realizzato con inerti silicei selezionati a granulometria massima 2 mm. Sistema di posa a correre. Compreso nel prezzo la messa in quota dei pozzetti il letto di ghiaietto di opportuna granulometria spessore da 3 cm e l'intasatura delle fughe consabbia euro (trenta/00) | m2 | 30,00 |
| Nr. 82 01.153 | Realizzazione di parapetto in legno di pino altezza 1,20 - 1,00 m costituito da corrente diam 12 cm e montanti diam 12 cm a interasse 1,50 m, compreso trattamento in autoclave con impregnante a sali minerali, l'infissione dei montanti, le staffature in acciaio inox, il montaggio e ogni onere. euro (venticinque/00) | ml | 25,00 |
| Nr. 83 01.173 | Fornitura di sostegni in acciaio zincato a caldo (300 g al mq) del diametro interno di mm. 90 spessore mm. 3 con scanalatura antirotazione. euro (undici/00) | ml | 11,00 |
| Nr. 84 01.174 | Fornitura di sostegni in acciaio zincato a caldo (300 g al mq) del diametro di mm. 60 spessore mm. 3 con scanalatura antirotazione. euro (sei/00) | ml | 6,00 |
| Nr. 85 01.175 | Fornitura di sostegni in profilo stampato sezione 100x60x5 sp 5 mm zincato a caldo (300 g al mq). euro (tredici/00) | ml | 13,00 |
| Nr. 86 01.176 | Fornitura di sostegni in profilato sezione 100x60x5 , zincato a caldo (300 g al mq) , sp. mm 5. euro (venti/00) | ml | 20,00 |
| Nr. 87 01.177 | Fornitura e posa in opera di segnali di direzione extraurbani delle dimensioni di cm. 30 x 130, in alluminio 25/10, completi di traverse di rinforzo, completi di attacchi speciali, con finitura posteriore in smalto grigio a fuoco opaco, interamente rivestito in pellicola classe 2 nella parte anteriore. euro (novantatre/00) | cadauno | 93,00 |
| Nr. 88 01.178 | Fornitura e posa in opera di segnali triangolari da cm. 90 in alluminio 25/10, scatolato e rinforzato, finitura in smalto grigio a fuoco opaco nella parte posteriore, interamente rivestito di nella parte anteriore con pellicola di classe 2, completi di n. 2 staffe di ancoraggio muniti di dispositivi antirotazione. euro (settantatre/00) | cadauno | 73,00 |
| Nr. 89 01.179 | Fornitura e posa in opera di segnali quadrati da cm. 60 in alluminio 25/10, scatolati e rinforzati, con finitura in smalto grigio a fuoco opaco nella parte posteriore, interamente rivestito in pellicola di classe 2 nella parte anteriore, completi di n. 2 staffe del diametro di mm. 60 muniti di dispositivo antirotazione. euro (cinquantacinque/00) | cadauno | 55,00 |
| Nr. 90 01.180 | Fornitura ed installazione di pannello integrativo cm. 27 x 80 in alluminio 25/10, scatolati e rinforzati, con finitura in smalto grigio a fuoco opaco nella parte posteriore, interamente rivestito in pellicola di classe 2 nella parte anteriore, completi di n. 1 staffa del diametro di mm. 60 muniti di dispositivo antirotazione. | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|---------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| | euro (venti/65) | cadauno | 20,65 |
| Nr. 91 01.181 | Fornitura ed installazione di disco del diametro di cm. 60 in alluminio 25/10, scatolata e rinforzata, completa di attacchi speciali, lavorazioni comprendenti operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, finitura con smalto grigio a fuoco opaco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola retroriflettente di classe 2 speciale. | | |
| | euro (sessantacinque/00) | cadauno | 65,00 |
| Nr. 92 01.182 | Fornitura e posa in opera di segnali ottagonali da cm. 90 di diametro in alluminio 25/10, scatolati e rinforzati, con finitura in smalto grigio a fuoco opaco nella parte posteriore, interamente rivestito in pellicola di classe 2 nella parte anteriore, completi di n. 2 staffe del diametro di mm. 60 muniti di dispositivo antirotazione. | | |
| | euro (centoundici/00) | cadauno | 111,00 |
| Nr. 93 01.183 | Fornitura e posa di delineatore speciale di ostacolo per isole di traffico e spartitraffico classe 2 speciale, compreso ogni onere. | | |
| | euro (trentacinque/79) | cadauno | 35,79 |
| Nr. 94 01.184 | Posa in opera di pali di sostegno per segnali stradali di altezza fino a 4,20 m su banchina in terra battuta compreso lo scavo e l'esecuzione di plinto in cls e compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | |
| | euro (sessanta/00) | cadauno | 60,00 |
| Nr. 95 01.185 | Posa in opera di pali di sostegno per segnali stradali di altezza fino a 4,20 m su marciapiedi e isole spartitraffico compreso l'esecuzione di plinto in cls, la predisposizione del manicotto nel getto di dimensione adeguata al palo di sostegno di altezza 40 cm e sporgente 7-8 cm comprensivo di vite di ritegno diam 17 mm, il montaggio del palo, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | |
| | euro (settanta/00) | cadauno | 70,00 |
| Nr. 96 01.187 | Posa in opera di segnali rettangolari di indicazione, presegnalazione e appendici su portali con l'ausilio di piattaforma e/o autogru, compreso sistemi di fissaggio e ogni onere. | | |
| | euro (quarantacinque/32) | m2 | 45,32 |
| Nr. 97 01.188 | Posa in opera di segnali rettangolari di indicazione, presegnalazione e appendici su sostegni bassi, compreso sistemi di fissaggio e ogni onere. | | |
| | euro (trentaotto/00) | m2 | 38,00 |
| Nr. 98 01.189 | Lievo di segnanli rettangolari di indicazione, presegnalazione e appendici da portali con l'ausilio di piattaforma e/o autogru compreso trasporto in luogo indicato dalla d.l. o trasporto a discarica. | | |
| | euro (quarantauno/32) | m2 | 41,32 |
| Nr. 99 01.193 | Fornitura e posa in opera di sostegno unico per cartelli segnaletici bassi delle dimensioni sottospecificate con le seguenti caratteristiche: - struttura realizzata con ritli monolitici a sezione differenziata e perimetro costante delle dimensioni atte a garantire una resistenza alle sollecitazioni provocate dal vento spirante a una velocità massima di 150 km/h; - costituito da lega di alluminio 5083 stato fisico 4111; - saldature del tipo basico V? gruppo NUFE, eseguite con macchina automatica ad arco sommerso con filo animato continuo; - parti da montare in loco soggette a trattamento di anodizzazione e elettrocoloritura; - bulloneria di ancoraggio e sostegno in acciaio inox; Nel prezzo sono compresi inoltre il montaggio di tutte le parti, il plinto di fondazione, le relative armature e cassature, i tirafondi, i copritirafondi in plastica, i calcoli statici e i disegni esecutivi da consegnare alla D.L. | | |
| | euro (quattromilaquattrocento/00) | cadauno | 4'400,00 |
| Nr. 100 01.195 | Realizzazione su cartelli di presegnalazione su sostegno basso di impianto duplice alogeno costituito da n. 2 proiettori alogeni del diam di mm 200 da 12/24 V - 20 W, realizzati in materiale ABS antiurto, parabole riflettenti trattate con vernici a specchio, lente realizzata in policarbonato di colore giallo, sistema di fissaggio per ancoraggio a tubolari del diam di mm 42, con tutte le staffe cadmate, funzionamento dei lampeggiatori in alternanza, con dispositivo di riduzione automatica dell'emissione luminosa durante la notte, compreso il cablaggio | | |
| | euro (settecentootanta/00) | cadauno | 780,00 |
| Nr. 101 01.200 | Costruzione di muratura in mattoni pieni comuni con malta dosata a qli 3 di cemento R325/mc. di sabbia per opere di sottomurazione, escluse opere di presidio | | |
| | euro (trecentoottantasette/34) | m3 | 387,34 |
| Nr. 102 | Costruzione di muratura in in mattoni pieni a tre o multifori comuni con malta dosata a qli | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| 01.201 | 3 di cemento R325/mc. di sabbia per opere di sottomurazione, escluse opere di presidio euro (trecentosessantauno/52) | m3 | 361,52 |
| Nr. 103 01.202 | Muratura di mattoni pieni di opere di elevazione compresi i ponteggi esterni ed interni in malta bastarda di calce idraulica e cemento euro (trecentoottantasette/34) | m3 | 387,34 |
| Nr. 104 01.203 | Muratura di ma con mattoni pieni a tre o multifori di opere di elevazione compresi i ponteggi esterni ed interni in malta bastarda di calce idraulica e cemento euro (trecentosessantauno/52) | m3 | 361,52 |
| Nr. 105 01.206 | Realizzazione di muratura in blocchi di calcestruzzo e malta di calce idraulica e cemento, tuttocompreso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (centoottanta/12) | m3 | 180,12 |
| Nr. 106 01.222 | Realizzazione aiuole spartitraffico, compreso: - fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto in polipropilene a filamenti continui; - fornitura, spargimento e stesa di sabbia o materiale granulare arido di qualità non inferiore alle classi A1-b o A3, distesa in uno strato di 4 cm; - fornitura e posa in opera di pavimentazione in masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompreso monostrato, misura 10x20cm, finitura compatta, spessore 6 cm; Esclusi cordoli di contenimento conteggiati a parte euro (venticinque/00) | m2 | 25,00 |
| Nr. 107 01.224 | Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo impianto eseguita con vernice rifrangente bianca fornita dall'impresa, del tipo premiscelata costituita da pigmento di biossido di titanio per una percentuale non inferiore al 12% in peso, liquido portante del tipo oleoresinoso, con perline di vetro incolori e con un diametro compreso tra mm. 0,006 e mm. 0,20, quantità in peso circa 33% con potere coprente compreso tra l'1,2 e l'1,5 mq/kg., compreso ogni onere per nolo di impianto e di installazione e di mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare: a- per strisce longitudinali da cm. 12; b- per strisce longitudinali da cm. 15; c- per frecce, iscrizioni e diciture, zebraure e fasce di arresto. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (zero/75) | ml | 0,75 |
| Nr. 108 01.228 | Spostamento pozzetto rete fognaria esistente, comprendente: demolizione pozzetto esistente, sigillatura della condotta, reinterro, rifacimento a regole d'arte dello stesso in posizione individuata dalla D.L., ripresa con conglomerato bituminoso ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (millecinquecento/00) | cadauno | 1'500,00 |
| Nr. 109 01.230 | Scavo di fondazione a sezione obbligata per manufatti a sezione obbligata quali formazione di spalle e fondazioni in C.A. in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi gli oneri di eventuali sbadacchiature e anche in presenza di acqua con uso di pompa fino a 2,00 ml dal piano campagna o di sbancamento euro (nove/80) | m3 | 9,80 |
| Nr. 110 01.247 | Fornitura e posa in opera di canalizzazione in PVC SN4 DN. 250 mm euro (venticinque/00) | ml | 25,00 |
| Nr. 111 01.248 | Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione in cls 60x60x100 compreso chiusino carrabile. euro (duecentoottanta/00) | cadauno | 280,00 |
| Nr. 112 01.255 | Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in P.V.C. serie UNI 7447/75 tipo 303/1 per condotte orizzontali interrate, posate su letto di sabbia, compreso ogni accessorio, il reinterro, il taglio lo sfrido, lo scavo per una profondità di 0,50-0,80 m al di sotto del piano di posa della fondazione stradale (1,15 - 1,45 m dal piano finale), il reinterro con sabbia fino al piano di fondazione. Compresa anche l'ipotesi di scavo a partire dal piano di posa della pavimentazione con accantonamento del materiale di fondazione e successivo ripristino dello spessore della fondazione stessa. Diametro esterno mm 160 euro (ventisette/00) | ml | 27,00 |
| Nr. 113 07.02.01.05. g | Nolo di pala meccanica caricatrice già in cantiere, compreso il palista addetto alla manovra, carburante, lubrificante ecc., data a nolo funzionante (durata minima del nolo 1 giorno di 8 ore): cingolata con potenza da 130 a 160HP euro (settantacinque/70) | ore | 75,70 |
| Nr. 114 07.02.01.07.c | Nolo di autocarro, con cassone ribaltabile, compreso carburante, lubrificante ed autista, portata utile: da 18 a 24 t euro (ottantauno/00) | ore | 81,00 |
| Nr. 115 | TRASPORTO ALLE DISCARICHE di materiali non compatti, macerie giacenti in cantiere, escluso l'onere di accesso alle | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|-------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| 07.02.03.04.a | discarica, misurati prima del carico, fino AD UNA DISTANZA DI KM 10/15, compreso: il carico con mezzo meccanico euro (dieci/00) | m3 | 10,00 |
| Nr. 116 07.02.03.05.a 3 | Accesso alle discariche (COMPRESA ECOTASSA) per conferimento materiali non compatti (peso medio al m3 kg 1.700):terre e rocce da scavo (Codice Europeo Rifiuti - C.E.R. 2002 - 17 05 04): rifiuto con impurità oltre il 30% euro (ventiuno/00) | ton | 21,00 |
| Nr. 117 07.02.03.11. b | Formazione di sottofondo stabilizzato con vagliato 15/30 (Certificato Ce secondo le normative UNI EN 12457-2 UNI EN 13242), ottenuto dall'attività di recupero da impianto autorizzato, fornito steso e rullato e formazione di pendenze necessarie allo smaltimento delle acque, il tutto sino a formare un piano pronto a ricevere la pavimentazione per spessori fino ai 5 cm: euro (cinque/25) | m2 | 5,25 |
| Nr. 118 07.02.03.12. b | FORMAZIONE DI MASSICCIATA stradale con materiale riciclato 0/60 Certificato Ce (secondo le normative UNI EN 12457-2 UNI EN 13242), ottenuto dall'attività di recupero da impianto autorizzato, fornito steso e rullato, il tutto sino a formare un piano pronto a ricevere la pavimentazione, con uno spessore di cm 25/40. euro (ventitre/00) | m3 | 23,00 |
| Nr. 119 07.02.03.22 | FORMAZIONE DI CUNETTA STRADALE alla francese, dimensioni cm 40x12 in calcestruzzo a 250 kg di cemento R325, gettato in opera compreso casseri, o con elementi prefabbricati, esclusa la formazione del piano di posa, compresi i relativi giunti ogni 4 metri: euro (sedici/50) | m | 16,50 |
| Nr. 120 07.05.01-1 | Capo squadra euro (trentadue/50) | ore | 32,50 |
| Nr. 121 07.05.01-2 | Operaio specializzato euro (trenta/00) | ore | 30,00 |
| Nr. 122 07.05.01-3 | Operaio qualificato euro (ventisette/50) | ore | 27,50 |
| Nr. 123 07.05.01-4 | Operaio comune euro (venticinque/00) | ore | 25,00 |
| Nr. 124 07.05.02.01 | Autobotte di qualunque capacità, dotata di spanditrice a pressione e pompa autonoma di carico: euro (cinquantadue/25) | ore | 52,25 |
| Nr. 125 07.05.02.02 | Macchine semoventi per funzioni diverse (aereatore, verticuttore, carotatrice, pulitrice a spazzola) con larghezza di lavoro di 50-70 cm: euro (quarantasette/00) | ore | 47,00 |
| Nr. 126 07.05.02.03 | Tosasiole attrezzato su trattrice, ad azionamento idraulico o ad aria compressa: fino a 66,66 kW (pari a 50 HP) euro (cinquantatre/50) | ore | 53,50 |
| Nr. 127 07.05.02.04.a | Nolo di tosaerba a lame rotanti o elicoidali, con cestello di raccolta del materiale tagliato, compreso operatore, consumi, trasporto in loco ed ogni altro onere: fino a 13,33 kW (pari a 10 HP) euro (trentacinque/00) | ore | 35,00 |
| Nr. 128 07.05.02.04. b | Nolo di tosaerba a lame rotanti o elicoidali, con cestello di raccolta del materiale tagliato, compreso operatore, consumi, trasporto in loco ed ogni altro onere: da 13,33 a 26,66 kW (pari a: da 10 a 20 HP) euro (quarantaotto/85) | ore | 48,85 |
| Nr. 129 07.05.02.04.c | Nolo di tosaerba a lame rotanti o elicoidali, con cestello di raccolta del materiale tagliato, compreso operatore, consumi, trasporto in loco ed ogni altro onere: oltre i 26,66 kW (pari a 20 HP) euro (cinquantasei/82) | ore | 56,82 |
| Nr. 130 07.05.02.05.a | Motocoltivatori, tosatrici, motofalciatrici, motoirroratrici: fino a 13,33 kW (pari a 10 HP) euro (trentacinque/80) | ore | 35,80 |
| Nr. 131 07.05.02.05. b | Motocoltivatori, tosatrici, motofalciatrici, motoirroratrici: da 13,33 a 26,66 kW (pari a: da 10 a 20 HP) euro (quaranta/00) | ore | 40,00 |
| Nr. 132 07.05.02.06.a | Trattrici e macchine operatrici gommate: fino a 66,66 kW (pari a 50 HP) euro (cinquantatre/40) | ore | 53,40 |
| Nr. 133 07.05.02.06. b | Trattrici e macchine operatrici gommate: da 66,66 a 106,66 kW (pari a: da 50 a 80 HP) euro (sessanta/00) | ore | 60,00 |
| Nr. 134 07.05.02.06.c | Trattrici e macchine operatrici gommate: da 106,66 a 133,33 kW (pari a: da 80 a 100 HP) euro (sessantaotto/00) | ore | 68,00 |
| Nr. 135 07.05.02.07.a | Noleggio di trattrice, da 93,33 a 133,33 kW (pari a: da 70 a 100 HP), munita di: cippatrice euro (settantacinque/00) | ore | 75,00 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 136 07.05.02.07. b | Noleggio di trattrice, da 93,33 a 133,33 kW (pari a: da 70 a 100 HP), munita di: trituratrice euro (settantacinque/00) | ore | 75,00 |
| Nr. 137 07.05.02.07.c | Noleggio di trattrice, da 93,33 a 133,33 kW (pari a: da 70 a 100 HP), munita di: raccogliatrice d'erba euro (cinquantatre/40) | ore | 53,40 |
| Nr. 138 07.05.02.07. d | Noleggio di trattrice, da 93,33 a 133,33 kW (pari a: da 70 a 100 HP), munita di: vangatrice euro (cinquantatre/40) | ore | 53,40 |
| Nr. 139 07.05.02.07.e | Noleggio di trattrice, da 93,33 a 133,33 kW (pari a: da 70 a 100 HP), munita di: trivella idraulica euro (cinquantatre/40) | ore | 53,40 |
| Nr. 140 07.05.02.08 | Nebulizzatore-atomizzatore, da 93,33 a 133,33 kW (pari a: da 70 a 100 HP), portato o trainato (prodotto escluso): euro (ottantasette/80) | ore | 87,80 |
| Nr. 141 07.05.02.09.a | Piattaforma aerea semovente tipo "Ragno" con due operatori Fino a m. 20,00 euro (novantacinque/00) | ore | 95,00 |
| Nr. 142 07.05.02.09. b | Piattaforma aerea semovente tipo "Ragno" con due operatori Fino a m. 30,00 euro (centoventicinque/00) | ore | 125,00 |
| Nr. 143 07.05.02.10.a | Decespugliatori con bracci telescopici: (minimo mq.5.000, esclua raccolta e smaltimento materiale di risulta) Fino a 100 cv euro (cinquantacinque/00) | ore | 55,00 |
| Nr. 144 07.05.02.10. b | Decespugliatori con bracci telescopici: (minimo mq.5.000, esclua raccolta e smaltimento materiale di risulta) Oltre 100 cv euro (sessantacinque/00) | ore | 65,00 |
| Nr. 145 07.05.02.11 | Nolo con operatore di decespugliatore a spalla con disco rotante o filo nylon, motoventilatore, completo di ogni accessorio di funzionamento, posto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo d'impiego euro (trentaquattro/40) | ore | 34,40 |
| Nr. 146 07.05.02.12 | Nolo con operatore di motosega e tosasiepi, completi di ogni accessorio di funzionamento, trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo d'impiego euro (trentaquattro/40) | ore | 34,40 |
| Nr. 147 07.05.02.13 | Nolo con operatore di tutte le attrezzature necessarie (corde, imbracature ecc) per effettuare in sicurezza le operazioni in tree climbing ed ogni onere connesso al tempo effettivo d'impiego euro (cinquantacinque/50) | ore | 55,50 |
| Nr. 148 07.05.03.01.a | Terra da coltivo, proveniente da strato di coltura attivo, priva di radici, ciotoli, cocci e con argilla inferiore al 50% certificabile con analisi granulometrica: fino a 10 m3 euro (ventisette/83) | m3 | 27,83 |
| Nr. 149 07.05.03.01. b | Terra da coltivo, proveniente da strato di coltura attivo, priva di radici, ciotoli, cocci e con argilla inferiore al 50% certificabile con analisi granulometrica: oltre 10 m3 euro (diciassette/50) | m3 | 17,50 |
| Nr. 150 07.05.03.02 | Torba di provenienza estera (ph acido-bionda), in balle da 0,16 m3 circa, pari a litri 250 sviluppati: euro (ventiquattro/42) | cad. | 24,42 |
| Nr. 151 07.05.03.03.a | Tufo in blocchi: blocco da 37x20x11 cm euro (due/20) | cad. | 2,20 |
| Nr. 152 07.05.03.03. b | Tufo in blocchi: blocco da 37x27x11 cm euro (due/50) | cad. | 2,50 |
| Nr. 153 07.05.03.04.a | Terriccio neutro cosi composto: 40% di terreno sabbioso, 20% di torba neutra, 30% di sabbia lavata, 10% di sostanza organica: sfuso, quantita' minima m3 euro (cinquantacinque/00) | m3 | 55,00 |
| Nr. 154 07.05.03.04. b | Terriccio neutro cosi composto: 40% di terreno sabbioso, 20% di torba neutra, 30% di sabbia lavata, 10% di sostanza organica: in sacchi da 50 litri euro (sei/50) | cad. | 6,50 |
| Nr. 155 07.05.03.05.a | Pacciamature di origine naturale confezionate (con dichiarazione del contenuto e dei componenti) o sfuse: da residui di conifere miste, sfuse 25/40 euro (quarantauno/32) | m3 | 41,32 |
| Nr. 156 07.05.03.05. b | Pacciamature di origine naturale confezionate (con dichiarazione del contenuto e dei componenti) o sfuse: da residui di conifere di Pinus Pinea, sfuse, 25/40 euro (ottantacinque/22) | m3 | 85,22 |
| Nr. 157 | Pacciamature di origine naturale confezionate (con dichiarazione del contenuto e dei componenti) o sfuse: da residui di | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| 07.05.03.05.c | conifere miste, confezionate, 15/25 euro (zero/06) | lt. 80 | 0,06 |
| Nr. 158 07.05.03.05. d | Pacciamature di origine naturale confezionate (con dichiarazione del contenuto e dei componenti) o sfuse: da residui di conifere di Pinus Pinea, confezionate, 15/25 euro (zero/10) | lt. 80 | 0,10 |
| Nr. 159 07.05.03.06.a | Pali di conifera rettilinei, a sezione regolare, scortecciati, torniti, trattati e appuntiti all'estremità: lunghezza mt. 2,50 diametro 5 cm euro (sei/00) | m | 6,00 |
| Nr. 160 07.05.03.06. b | Pali di conifera rettilinei, a sezione regolare, scortecciati, torniti, trattati e appuntiti all'estremità: lunghezza mt. 2,50 diametro 6 cm euro (sette/00) | m | 7,00 |
| Nr. 161 07.05.03.06.c | Pali di conifera rettilinei, a sezione regolare, scortecciati, torniti, trattati e appuntiti all'estremità: lunghezza mt. 2,50 diametro 9 cm euro (otto/00) | m | 8,00 |
| Nr. 162 07.05.03.06. d | Pali di conifera rettilinei, a sezione regolare, scortecciati, torniti, trattati e appuntiti all'estremità: lunghezza mt. 2,50 diametro 11 cm euro (diciotto/00) | m | 18,00 |
| Nr. 163 07.05.03.07.a | Pali di conifera mezzo tondo rettilinei, a sezione regolare, scortecciati, torniti, trattati e appuntiti all'estremità: diametro 5 cm euro (uno/50) | m | 1,50 |
| Nr. 164 07.05.03.07. b | Pali di conifera mezzo tondo rettilinei, a sezione regolare, scortecciati, torniti, trattati e appuntiti all'estremità: diametro 6 cm euro (uno/80) | m | 1,80 |
| Nr. 165 07.05.03.07.c | Pali di conifera mezzo tondo rettilinei, a sezione regolare, scortecciati, torniti, trattati e appuntiti all'estremità: diametro 9 cm euro (due/30) | m | 2,30 |
| Nr. 166 07.05.03.07. d | Pali di conifera mezzo tondo rettilinei, a sezione regolare, scortecciati, torniti, trattati e appuntiti all'estremità: diametro 11 cm euro (tre/35) | m | 3,35 |
| Nr. 167 07.05.03.08.a | Sementi: miscela per prato ad uso residenziale composta da: 35% lolium perenne tipo Barclay, 35% festuca rubra tipo Bargena, 30% poa pratensis tipo Barvicta euro (otto/50) | kg | 8,50 |
| Nr. 168 07.05.03.08. b | Sementi: miscela per prato ad uso sportivo composta da: 40% lolium perenne tipo Barclay, 60% poa pratensis tipo Barvicta euro (undici/15) | kg | 11,15 |
| Nr. 169 07.05.03.08.c | Sementi: miscela per prato per aree a recupero ambientale od aree pubbliche: 10% lolium perenne, 15% festuca rubra tipo Bargena, 20% festuca rubra commutata, tipo Bargreen, 40% festuca ovina duriscola tipo Barreppo, 15% poa pratensis tipo Barvicta euro (sei/20) | kg | 6,20 |
| Nr. 170 07.05.03.09.a | Concime organico fornito in involucro originale dal produttore e indicante: contenuto e componenti, privo di parti grossolane, esente da patogeni, con sostanza organica ben humificata, contenuto in N non superiore al 10% secco, umidità non eccedente il 60%: concime organico pellettato sfuso euro (ventiuno/20) | 100 kg | 21,20 |
| Nr. 171 07.05.03.09. b | Concime organico fornito in involucro originale dal produttore e indicante: contenuto e componenti, privo di parti grossolane, esente da patogeni, con sostanza organica ben humificata, contenuto in N non superiore al 10% secco, umidità non eccedente il 60%: concime organico insaccato euro (venticinque/00) | 100 kg | 25,00 |
| Nr. 172 07.05.03.09.c | Concime organico fornito in involucro originale dal produttore e indicante: contenuto e componenti, privo di parti grossolane, esente da patogeni, con sostanza organica ben humificata, contenuto in N non superiore al 10% secco, umidità non eccedente il 60%: concime organico in polvere sfuso euro (quindici/00) | 100 kg | 15,00 |
| Nr. 173 07.05.03.09. d | Concime organico fornito in involucro originale dal produttore e indicante: contenuto e componenti, privo di parti grossolane, esente da patogeni, con sostanza organica ben humificata, contenuto in N non superiore al 10% secco, umidità non eccedente il 60%: concime organico in polvere insaccato euro (diciassette/00) | 100 kg | 17,00 |
| Nr. 174 07.05.03.10 | Concime minerale complesso (NPK + microelementi N, in formulazione parziale o totale, di tipo a lenta cessione - IBDU o Uraeform), in involucro originale del produttore da 25 kg, con l'indicazione della formulazione e del titolo: euro (cento/00) | 100 kg | 100,00 |
| Nr. 175 07.05.03.11 | Concimi complessi in sacchi da 50 kg. Nel titolo la prima cifra indica il contenuto di Azoto, la seconda il contenuto di Fosforo sotto forma di Anidride Fosforica (P205), la terza il contenuto di Potassio sotto forma di Ossido di Potassio (K20), | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|----------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| | titolo 15-15-15: euro (sessantadue/50) | 100 kg | 62,50 |
| Nr. 176 07.05.03.18 | Piante erbacee perenni tappezzanti: aster, careopsis, lupinus, rudbeckia, iris, hemerocallis, hypericum, pachisandra terminalis, in vaso da cm 8x8: euro (due/00) | cad. | 2,00 |
| Nr. 177 07.05.03.19 | Fiori stagionali: agerato, begonia, impatiens sultani, petunia, tagete, viole del pensiero, in vaso dal diametro di cm 9: euro (zero/65) | cad. | 0,65 |
| Nr. 178 07.05.04.01.a | Fornitura, stesa e modellazione di terra da coltivo, proveniente da strato di coltura attivo, priva di radici, ciottoli, cocci, con argilla inferiore al 50% certificabile con analisi granulometrica: manuale - da valutare caso per caso - euro (sessanta/00) | m3 | 60,00 |
| Nr. 179 07.05.04.01.b | Fornitura, stesa e modellazione di terra da coltivo, proveniente da strato di coltura attivo, priva di radici, ciottoli, cocci, con argilla inferiore al 50% certificabile con analisi granulometrica: meccanica euro (quaranta/00) | m3 | 40,00 |
| Nr. 180 07.05.04.02 | Solo stesa e modellazione di terra da coltivo, proveniente da strato di coltura attivo, priva di radici, ciottoli, cocci, con argilla inferiore al 50% certificabile con analisi granulometrica: meccanica euro (tre/00) | m2 | 3,00 |
| Nr. 181 07.05.04.02-1.a | Preparazione del terreno al trapianto consistente in lavorazione meccanica del terreno alla profondità massima di cm. 40, erpicatura ed affinamento meccanico: per superfici inferiori a 5000 mq. euro (zero/24) | m2 | 0,24 |
| Nr. 182 07.05.04.02-1.b | Preparazione del terreno al trapianto consistente in lavorazione meccanica del terreno alla profondità massima di cm. 40, erpicatura ed affinamento meccanico: per superfici superiori a 5000 mq. euro (zero/14) | m2 | 0,14 |
| Nr. 183 07.05.04.02-2.a | Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione dei ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine: per aiuola di superficie fino a 200 mq euro (cinque/00) | m2 | 5,00 |
| Nr. 184 07.05.04.02-2.b | Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione dei ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine: per aiuola di superficie da 200 a 1000 mq euro (uno/40) | m2 | 1,40 |
| Nr. 185 07.05.04.02-2.c | Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione dei ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine: per aiuola di superficie da 1000 a 5000 mq euro (zero/85) | m2 | 0,85 |
| Nr. 186 07.05.04.02-2.d | Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione dei ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine: per aiuola di superficie oltre 5000 mq euro (zero/75) | m2 | 0,75 |
| Nr. 187 07.05.04.02-3 | Vangatura manuale del terreno fino alla profondità di cm.20 euro (sei/20) | m2 | 6,20 |
| Nr. 188 07.05.04.02-4 | Spianamento generale dell'area, al fine di riportarla alle quote di progetto, mediante scavo e riporto entro un'altezza media di cm.10-15 del terreno di superficie esistente sul posto onde portarlo ai giusti livelli per il deflusso delle quote, eseguito con mezzi meccanici a controllo automatico (lama laser) euro (zero/60) | m2 | 0,60 |
| Nr. 189 07.05.04.02.a | Solo stesa e modellazione terra di coltivo: manuale - da valutare caso per caso - euro (trentacinque/00) | m3 | 35,00 |
| Nr. 190 07.05.04.02.b | Solo stesa e modellazione terra di coltivo: meccanica euro (tredici/50) | m3 | 13,50 |
| Nr. 191 07.05.04.03.a | Formazione del prato con lavorazioni tipo fresatura per una profondità di 20-25 cm, affinamento del terreno, livellamento, asportazione di elementi estranei, restrellatura, seminagione, rullatura, compresi: miscuglio di semi di graminacee nella quantità di 20-25 g/m2, con 100 g/m2 di concime organico minerale e primo taglio: fino a 300 m2 euro (cinque/05) | m2 | 5,05 |
| Nr. 192 07.05.04.03.b | Formazione del prato con lavorazioni tipo fresatura per una profondità di 20-25 cm, affinamento del terreno, livellamento, asportazione di elementi estranei, restrellatura, seminagione, rullatura, compresi: miscuglio di semi di graminacee nella quantità di 20-25 g/m2, con 100 g/m2 di concime organico minerale e primo taglio: fino a 500 m2 euro (tre/50) | m2 | 3,50 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|--------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 193 07.05.04.03.c | Formazione del prato con lavorazioni tipo fresatura per una profondità di 20-25 cm, affinamento del terreno, livellamento, asportazione di elementi estranei, restrellatura, seminagione, rullatura, compresi: miscuglio di semi di graminacee nella quantità di 20-25 g/m2, con 100 g/m2 di concime organico minerale e primo taglio: per superfici fino a 1000 m2 euro (tre/00) | m2 | 3,00 |
| Nr. 194 07.05.04.03.d | Formazione del prato con lavorazioni tipo fresatura per una profondità di 20-25 cm, affinamento del terreno, livellamento, asportazione di elementi estranei, restrellatura, seminagione, rullatura, compresi: miscuglio di semi di graminacee nella quantità di 20-25 g/m2, con 100 g/m2 di concime organico minerale e primo taglio: per superfici superiori a 1000 m2 e fino a 2000 m2 euro (due/64) | m2 | 2,64 |
| Nr. 195 07.05.04.03.e | Formazione del prato con lavorazioni tipo fresatura per una profondità di 20-25 cm, affinamento del terreno, livellamento, asportazione di elementi estranei, restrellatura, seminagione, rullatura, compresi: miscuglio di semi di graminacee nella quantità di 20-25 g/m2, con 100 g/m2 di concime organico minerale e primo taglio: per superfici superiori a 2000 m2 euro (uno/60) | m2 | 1,60 |
| Nr. 196 07.05.04.03.f | Formazione del prato con lavorazioni tipo fresatura per una profondità di 20-25 cm, affinamento del terreno, livellamento, asportazione di elementi estranei, restrellatura, seminagione, rullatura, compresi: miscuglio di semi di graminacee nella quantità di 20-25 g/m2, con 100 g/m2 di concime organico minerale e primo taglio: per superfici oltre i 5000 m2 euro (uno/55) | m2 | 1,55 |
| Nr. 197 07.05.04.04.a | Cura, dalla germinazione alla completa formazione, di tappeto erboso con percentuale di inerbimento a regola d'arte e privo d'infestanti; compresi 4 sfalci, una concimazione con concime a lenta cessione in dose di 40 gr/m2, un diserbo selettivo antigerminello contro le infestanti graminacee, un diserbo selettivo contro le infestanti dicotiledoni: per superfici oltre i 500 m2 e fino a 2.000 m2 - da valutare caso per caso euro (zero/00) | = | 0,00 |
| Nr. 198 07.05.04.04.b | Cura, dalla germinazione alla completa formazione, di tappeto erboso con percentuale di inerbimento a regola d'arte e privo d'infestanti; compresi 4 sfalci, una concimazione con concime a lenta cessione in dose di 40 gr/m2, un diserbo selettivo antigerminello contro le infestanti graminacee, un diserbo selettivo contro le infestanti dicotiledoni: per superfici oltre i 2.000 m2 e fino a 5.000 m2 euro (uno/19) | m2 | 1,19 |
| Nr. 199 07.05.04.04.c | Cura, dalla germinazione alla completa formazione, di tappeto erboso con percentuale di inerbimento a regola d'arte e privo d'infestanti; compresi 4 sfalci, una concimazione con concime a lenta cessione in dose di 40 gr/m2, un diserbo selettivo antigerminello contro le infestanti graminacee, un diserbo selettivo contro le infestanti dicotiledoni: per superfici oltre i 5.000 m2 euro (zero/91) | m2 | 0,91 |
| Nr. 200 07.05.04.05.a | Formazione di prato a pronto effetto mediante la fornitura e posa di prato precoltivato in zolle, compreso: pulizia dell'area dalle infestanti, fornitura e riporto di sabbia silicea di fiume per uno spessore di cm 3, lavorazione per una profondità' di 20-25 cm, affinamento del terreno, concimazione con 100 grammi al m2 di concime organico minerale, livellamento meccanico o manuale come da progetto, stesura delle zolle di prato, leggera rullatura a finire: per singole superfici fino a 300 m2 euro (diciotto/50) | m2 | 18,50 |
| Nr. 201 07.05.04.05.b | Formazione di prato a pronto effetto mediante la fornitura e posa di prato precoltivato in zolle, compreso: pulizia dell'area dalle infestanti, fornitura e riporto di sabbia silicea di fiume per uno spessore di cm 3, lavorazione per una profondità' di 20-25 cm, affinamento del terreno, concimazione con 100 grammi al m2 di concime organico minerale, livellamento meccanico o manuale come da progetto, stesura delle zolle di prato, leggera rullatura a finire: per singole superfici da 300 a 500 m2 euro (diciassette/22) | m2 | 17,22 |
| Nr. 202 07.05.04.05.c | Formazione di prato a pronto effetto mediante la fornitura e posa di prato precoltivato in zolle, compreso: pulizia dell'area dalle infestanti, fornitura e riporto di sabbia silicea di fiume per uno spessore di cm 3, lavorazione per una profondità' di 20-25 cm, affinamento del terreno, concimazione con 100 grammi al m2 di concime organico minerale, livellamento meccanico o manuale come da progetto, stesura delle zolle di prato, leggera rullatura a finire: per singole superfici da 500 a 2000 m2 euro (quattordici/40) | m2 | 14,40 |
| Nr. 203 07.05.04.05.d | Formazione di prato a pronto effetto mediante la fornitura e posa di prato precoltivato in zolle, compreso: pulizia dell'area dalle infestanti, fornitura e riporto di sabbia silicea di fiume per uno spessore di cm 3, lavorazione per una profondità' di 20-25 cm, affinamento del terreno, concimazione con 100 grammi al m2 di concime organico minerale, livellamento meccanico o manuale come da progetto, stesura delle zolle di prato, leggera rullatura a finire: per singole superfici oltre 2000 m2 euro (tredici/18) | m2 | 13,18 |
| Nr. 204 07.05.04.06.a | Lievo di ceppaie di qualsiasi specie, per un minimo di 20 piante, eseguito con mezzo meccanico, tramite trivellazione del ceppo, carico e trasporto del materiale di risulta alle discariche, escluso l'onere di accesso alle stesse: diametro fino a 50 cm euro (quarantacinque/00) | cad. | 45,00 |
| Nr. 205 07.05.04.06.b | Lievo di ceppaie di qualsiasi specie, per un minimo di 20 piante, eseguito con mezzo meccanico, tramite trivellazione del ceppo, carico e trasporto del materiale di risulta alle discariche, escluso l'onere di accesso alle stesse: diametro da 50 cm e fino a 90 cm euro (novantadue/00) | cad. | 92,00 |
| Nr. 206 07.05.04.07.a | Messa a dimora di piante, compreso il trasporto, l'esecuzione dello scavo ed il reinterro: con scavo di dimensioni 50x50 cm e profondità' fino a 70 cm, per piante arboree di circonferenza cm 10-12 e 12-14, o piante ramificate alla base (alberature e | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| | conifere varie) con altezza di m 3/4, compresi: 30 grammi di concime minerale tipo nitrophoska, 2 kg di concime organico pellettato disidratato, 50 litri di terriccio (composto dal 20% di terra sabbiosa, 50% di sabbia lavata, 20% di torba acida, 10% di sostanza organica), 0,04 m3 di ghiaio tondo lavato diametro 4-8 mm da posare sul fondo come drenaggio e 3 pali tutori di conifera trattati, torniti, appuntiti e con altezza di 2,5 metri ed un diametro di 5 cm euro (quarantaotto/50) | cad. | 48,50 |
| Nr. 207 07.05.04.07. b | Messa a dimora di piante, compreso il trasporto, l'esecuzione dello scavo ed il reinterro: con scavo di dimensioni 60x60 cm e profondità fino a 80 cm, per piante arboree, in zolla od in vaso, ad alberetto con circonferenza 14/16 e 16/18 o piante ramificate alla base (alberature e conifere varie) con altezza di m 4/5, compresi: 30 grammi di concime minerale tipo nitrophoska, 2 kg di concime organico pellettato disidratato, 50 litri di terriccio (composto dal 20% di terra sabbiosa, 50% di sabbia lavata, 20% di torba acida, 10% di sostanza organica), 0,05 m3 di ghiaio tondo lavato diametro 4-8 mm da posare sul fondo come drenaggio e 3 pali tutori di conifera trattati, torniti, appuntiti e con altezza di 2,5 m ed un diametro di 5 cm euro (settantasette/00) | cad. | 77,00 |
| Nr. 208 07.05.04.07.c | Messa a dimora di piante, compreso il trasporto, l'esecuzione dello scavo ed il reinterro: con scavo di dimensioni 70x70 cm e profondità fino a 100 cm, per piante arboree di circonferenza 18-20 e 20-25, o piante ramificate alla base (alberature e conifere varie) con altezza di m 5/6, compresi: 50 grammi di concime minerale tipo nitrophoska, 2 kg di concime organico pellettato disidratato, 50 litri di terriccio (composto dal 20% di terra sabbiosa, 50% di sabbia lavata, 20% di torba acida, 10% di sostanza organica), 0,07 m3 di ghiaio tondo lavato diametro 4-8 mm da posare sul fondo come drenaggio e 3 pali tutori di conifera trattati, torniti, appuntiti e con altezza di 2,5 metri ed un diametro di 7 cm euro (centocinque/00) | cad. | 105,00 |
| Nr. 209 07.05.04.08.a | Messa a dimora di arbusti, compreso il trasporto, l'esecuzione dello scavo ed il reinterro; per arbusti fino ad un'altezza di cm 100 in zolla od in vaso dal diametro da cm 12 a cm 18, compresi: 25 grammi di concime minerale tipo nitrophoska, 100 grammi di concime organico pellettato disidratato, 5 litri di torba bionda euro (quattro/60) | cad. | 4,60 |
| Nr. 210 07.05.04.08. b | Messa a dimora di arbusti, compreso il trasporto, l'esecuzione dello scavo ed il reinterro; per arbusti con un'altezza da cm 100 a cm 200 in zolla od in vaso dal diametro da cm 19 a cm 28, compresi: 30 grammi di concime minerale tipo nitrophoska, 150 grammi di concime organico pellettato disidratato, 10 litri di torba bionda euro (nove/30) | cad. | 9,30 |
| Nr. 211 07.05.04.09 | Messa a dimora di siepe, 2 piante al metro con paletto di sostegno e filo di ferro, con piante in zolla o vaso da 50 cm e fino a 100 cm di altezza, scavo in sezione ristretta, compresi: 50 grammi di concime minerale tipo nitrophoska, 250 grammi di concime organico pellettato disidratato, 10 litri di terriccio per ogni metro: euro (undici/34) | m | 11,34 |
| Nr. 212 07.05.04.10 | Messa a dimora di piante erbacee perenni, bulbi, fiori stagionali, compreso il trasporto, la preparazione del fondo mediante fresatura o vangatura, 2 grammi di concime minerale tipo nitrophoska, 10 grammi di concime organico pellettato disidratato, 1 litro di torba bionda: euro (zero/55) | cad. | 0,55 |
| Nr. 213 07.05.04.11.a | Taglio quindicinale di tappeti erbosi con la raccolta ed il trasporto in discarica del materiale di risulta, per superfici minime di 200 m2, su superfici piane o con pendenze non superiori al 20%, effettuato con tosatrici o motofalciatrici rotanti, altezza del taglio tra 3 e 5 cm, anche in presenza di alberi, arbusti od ostacoli di altro tipo, rifinitura meccanica dei bordi, del piede delle piante, della base delle recinzioni: per superfici fino a 1000 m2 euro (zero/20) | m2 | 0,20 |
| Nr. 214 07.05.04.11. b | Taglio quindicinale di tappeti erbosi con la raccolta ed il trasporto in discarica del materiale di risulta, per superfici minime di 200 m2, su superfici piane o con pendenze non superiori al 20%, effettuato con tosatrici o motofalciatrici rotanti, altezza del taglio tra 3 e 5 cm, anche in presenza di alberi, arbusti od ostacoli di altro tipo, rifinitura meccanica dei bordi, del piede delle piante, della base delle recinzioni: per superfici oltre 1000 m2 e fino a 2000 m2 euro (zero/15) | m2 | 0,15 |
| Nr. 215 07.05.04.11.c | Taglio quindicinale di tappeti erbosi con la raccolta ed il trasporto in discarica del materiale di risulta, per superfici minime di 200 m2, su superfici piane o con pendenze non superiori al 20%, effettuato con tosatrici o motofalciatrici rotanti, altezza del taglio tra 3 e 5 cm, anche in presenza di alberi, arbusti od ostacoli di altro tipo, rifinitura meccanica dei bordi, del piede delle piante, della base delle recinzioni: per superfici oltre i 2000 m2 euro (zero/10) | m2 | 0,10 |
| Nr. 216 07.05.04.12.a | Taglio settimanale di tappeti erbosi senza la raccolta del materiale di risulta, eseguito con macchine a lama rotante, su superfici piane o con pendenze non superiori al 20%, altezza del taglio tra 3 e 5 cm, anche in presenza di alberi, arbusti od ostacoli di altro tipo, rifinitura meccanica dei bordi, del piede delle piante, della base delle recinzioni: per superfici fino a 500 m2 euro (zero/17) | m2 | 0,17 |
| Nr. 217 07.05.04.12. b | Taglio settimanale di tappeti erbosi senza la raccolta del materiale di risulta, eseguito con macchine a lama rotante, su superfici piane o con pendenze non superiori al 20%, altezza del taglio tra 3 e 5 cm, anche in presenza di alberi, arbusti od ostacoli di altro tipo, rifinitura meccanica dei bordi, del piede delle piante, della base delle recinzioni: per superfici oltre i 500 m2 e fino a 2.000 m2 euro (zero/09) | m2 | 0,09 |
| Nr. 218 07.05.04.12.c | Taglio settimanale di tappeti erbosi senza la raccolta del materiale di risulta, eseguito con macchine a lama rotante, su superfici piane o con pendenze non superiori al 20%, altezza del taglio tra 3 e 5 cm, anche in presenza di alberi, arbusti od | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|--------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| | ostacoli di altro tipo, rifinitura meccanica dei bordi, del piede delle piante, della base delle recinzioni: per superfici oltre i 2.000 m2 e fino a 5.000 m2 euro (zero/07) | m2 | 0,07 |
| Nr. 219 07.05.04.12. d | Taglio settimanale di tappeti erbosi senza la raccolta del materiale di risulta, eseguito con macchine a lama rotante, su superfici piane o con pendenze non superiori al 20%, altezza del taglio tra 3 e 5 cm, anche in presenza di alberi, arbusti od ostacoli di altro tipo, rifinitura meccanica dei bordi, del piede delle piante, della base delle recinzioni: per superfici oltre i 5.000 m2 euro (zero/05) | m2 | 0,05 |
| Nr. 220 07.05.04.13.a | Taglio settimanale di tappeti erbosi con la raccolta ed il trasporto in discarica del materiale di risulta, eseguito con macchine a lama rotante, su superfici piane o con pendenze non superiori al 20%, altezza del taglio tra 3 e 5 cm, anche in presenza di alberi, arbusti od ostacoli di altro tipo, rifinitura meccanica dei bordi, del piede delle piante e della base delle recinzioni: per superfici fino a 500 m2 euro (zero/29) | m2 | 0,29 |
| Nr. 221 07.05.04.13. b | Taglio settimanale di tappeti erbosi con la raccolta ed il trasporto in discarica del materiale di risulta, eseguito con macchine a lama rotante, su superfici piane o con pendenze non superiori al 20%, altezza del taglio tra 3 e 5 cm, anche in presenza di alberi, arbusti od ostacoli di altro tipo, rifinitura meccanica dei bordi, del piede delle piante e della base delle recinzioni: per superfici oltre i 500 m2 e fino a 2.000 m2 euro (zero/11) | m2 | 0,11 |
| Nr. 222 07.05.04.13.c | Taglio settimanale di tappeti erbosi con la raccolta ed il trasporto in discarica del materiale di risulta, eseguito con macchine a lama rotante, su superfici piane o con pendenze non superiori al 20%, altezza del taglio tra 3 e 5 cm, anche in presenza di alberi, arbusti od ostacoli di altro tipo, rifinitura meccanica dei bordi, del piede delle piante e della base delle recinzioni: per superfici oltre i 2.000 m2 e fino a 5.000 m2 euro (zero/09) | m2 | 0,09 |
| Nr. 223 07.05.04.13. d | Taglio settimanale di tappeti erbosi con la raccolta ed il trasporto in discarica del materiale di risulta, eseguito con macchine a lama rotante, su superfici piane o con pendenze non superiori al 20%, altezza del taglio tra 3 e 5 cm, anche in presenza di alberi, arbusti od ostacoli di altro tipo, rifinitura meccanica dei bordi, del piede delle piante e della base delle recinzioni: per superfici oltre i 5.000 m2 euro (zero/07) | m2 | 0,07 |
| Nr. 224 07.05.04.15 | Taglio di cigli stradali, per tratti superiori a 500 m, eseguita con trattore munito di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore con larghezza di lavoro da cm 80 a cm 100, compreso operatore per il completamento manuale del taglio ove necessario. Escluso l'onere per eventuale regolazione del traffico: euro (zero/09) | m2 | 0,09 |
| Nr. 225 07.05.04.16 | Fornitura e posa di TELO ANTIALGA e, a copertura, di LAPILLO VULCANICO per uno spessore di 5-6 cm: euro (sedici/50) | m2 | 16,50 |
| Nr. 226 07.05.04.17 | Pacciamatura di aiuole con fornitura e posa di corteccia sfusa di conifere miste, pezzatura 25-40 mm, area minima di intervento 500 m2: spessore 6-7 cm. euro (ottantauno/31) | m3 | 81,31 |
| Nr. 227 07.05.04.18 | Potatura di siepi fino ad un'altezza di m 1,80 e con perimetro della sezione media fino a 4,5 metri, eseguita con tosasiepi meccaniche compreso l'asporto ed il trasporto del materiale di risulta alle discariche, escluso l'onere di accesso alle stesse, pulizia finale; con due interventi all'anno per ogni intervento: euro (quattro/18) | m | 4,18 |
| Nr. 228 07.05.04.19- 1.a | Potatura per formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizioni di media difficoltà, esemplificabili con alberature ubicate in strade con medio o molto traffico, compreso sgombero e trasporto in discarica di ogni materiale di risulta (onere di accesso alle discariche escluso); quantitativo minimo 10 piante: fino a 10 metri di altezza euro (duecentocinque/60) | cad. | 205,60 |
| Nr. 229 07.05.04.19- 1.b | Potatura per formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizioni di media difficoltà, esemplificabili con alberature ubicate in strade con medio o molto traffico, compreso sgombero e trasporto in discarica di ogni materiale di risulta (onere di accesso alle discariche escluso); quantitativo minimo 10 piante: da 11 a 20 metri di altezza euro (trecentotrentasei/00) | cad. | 336,00 |
| Nr. 230 07.05.04.19- 1.c | Potatura per formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizioni di media difficoltà, esemplificabili con alberature ubicate in strade con medio o molto traffico, compreso sgombero e trasporto in discarica di ogni materiale di risulta (onere di accesso alle discariche escluso); quantitativo minimo 10 piante: da 21 a 30 metri di altezza euro (cinquecentoquattro/00) | cad. | 504,00 |
| Nr. 231 07.05.04.19- 1.d | Potatura per formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizioni di media difficoltà, esemplificabili con alberature ubicate in strade con medio o molto traffico, compreso sgombero e trasporto in discarica di ogni materiale di risulta (onere di accesso alle discariche escluso); quantitativo minimo 10 piante: oltre i 31 metri di altezza euro (ottocentoquindici/00) | cad. | 815,00 |
| Nr. 232 07.05.04.19.a | Potatura per formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizioni di media difficoltà, esemplificabili con alberature ubicate in strade senza traffico, compreso sgombero e trasporto in discarica di ogni materiale di risulta (onere di accesso alle discariche escluso); quantitativo minimo 10 piante: fino a 10 metri di altezza | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|--------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| | euro (centoquaranta/00) | cad. | 140,00 |
| Nr. 233 07.05.04.19. b | Potatura per formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizioni di media difficoltà, esemplificabili con alberature ubicate in strade senza traffico, compreso sgombero e trasporto in discarica di ogni materiale di risulta (onere di accesso alle discariche escluso); quantitativo minimo 10 piante: da 11 a 20 metri di altezza euro (duecento/00) | cad. | 200,00 |
| Nr. 234 07.05.04.19.c | Potatura per formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizioni di media difficoltà, esemplificabili con alberature ubicate in strade senza traffico, compreso sgombero e trasporto in discarica di ogni materiale di risulta (onere di accesso alle discariche escluso); quantitativo minimo 10 piante: da 21 a 30 metri di altezza euro (trecentoventi/00) | cad. | 320,00 |
| Nr. 235 07.05.04.19. d | Potatura per formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizioni di media difficoltà, esemplificabili con alberature ubicate in strade senza traffico, compreso sgombero e trasporto in discarica di ogni materiale di risulta (onere di accesso alle discariche escluso); quantitativo minimo 10 piante: oltre i 31 metri di altezza euro (quattrocentonovanta/00) | cad. | 490,00 |
| Nr. 236 07.05.04.20 | Potatura di arbusti o cespugli, con raccolta ed asportazione del materiale di risulta ed il loro trasporto alle discariche, escluso l'onere di accesso alle stesse: altezza massima m. 1,50 piante dim. Vaso cm. 18 euro (sei/50) | cad. | 6,50 |
| Nr. 237 07.05.04.21- 1.a | Potatura di contenimento, diradamento e risanamento con rimonda di parti secche di piante ad alto fusto in filare o a gruppi con portamento libero, senza impedimenti di sorta sotto la proiezione della chioma, compresa pulitura dai ricacci della base edel tronco fino al primo palco, trattamento dei tagli eseguiti con prodotti disinfettanti, raccolta, asportazione e smaltimento del materiale di risulta, per piante di altezza: minimo 10 piante da 8 a 12 m. euro (novantasette/30) | cad. | 97,30 |
| Nr. 238 07.05.04.21- 1.b | Potatura di contenimento, diradamento e risanamento con rimonda di parti secche di piante ad alto fusto in filare o a gruppi con portamento libero, senza impedimenti di sorta sotto la proiezione della chioma, compresa pulitura dai ricacci della base edel tronco fino al primo palco, trattamento dei tagli eseguiti con prodotti disinfettanti, raccolta, asportazione e smaltimento del materiale di risulta, per piante di altezza: minimo 10 piante da 12 a 18 m. euro (centosessantacinque/00) | cad. | 165,00 |
| Nr. 239 07.05.04.21- 1.c | Potatura di contenimento, diradamento e risanamento con rimonda di parti secche di piante ad alto fusto in filare o a gruppi con portamento libero, senza impedimenti di sorta sotto la proiezione della chioma, compresa pulitura dai ricacci della base edel tronco fino al primo palco, trattamento dei tagli eseguiti con prodotti disinfettanti, raccolta, asportazione e smaltimento del materiale di risulta, per piante di altezza: minimo 10 piante da 18 a 23 m. euro (duecentouno/00) | cad. | 201,00 |
| Nr. 240 07.05.04.21- 1.d | Potatura di contenimento, diradamento e risanamento con rimonda di parti secche di piante ad alto fusto in filare o a gruppi con portamento libero, senza impedimenti di sorta sotto la proiezione della chioma, compresa pulitura dai ricacci della base edel tronco fino al primo palco, trattamento dei tagli eseguiti con prodotti disinfettanti, raccolta, asportazione e smaltimento del materiale di risulta, per piante di altezza: minimo 10 piante oltre 23 m. (esemplari) euro (duecentoottantaotto/00) | cad. | 288,00 |
| Nr. 241 07.05.04.21- 2.a | Rimonda da rami secchi parte di essi, non eccedenti il 20% della chioma, per piante di alto fusto in filare o a gruppi, senza impedimenti di sorta sotto la proiezione della chioma, compresa pulitura dai ricacci della base e del tronco fino al primo palco, trattamento dei tagli eseguiti con prodotti disinfettanti, raccolta, asportazione e smaltimento del materiale di risulta, per piante di altezza: minimo 10 piante da 8 a 12 m. euro (settantaquattro/00) | cad. | 74,00 |
| Nr. 242 07.05.04.21- 2.b | Rimonda da rami secchi parte di essi, non eccedenti il 20% della chioma, per piante di alto fusto in filare o a gruppi, senza impedimenti di sorta sotto la proiezione della chioma, compresa pulitura dai ricacci della base e del tronco fino al primo palco, trattamento dei tagli eseguiti con prodotti disinfettanti, raccolta, asportazione e smaltimento del materiale di risulta, per piante di altezza: minimo 10 piante da 12 a 18 m. euro (centosette/00) | cad. | 107,00 |
| Nr. 243 07.05.04.21- 2.c | Rimonda da rami secchi parte di essi, non eccedenti il 20% della chioma, per piante di alto fusto in filare o a gruppi, senza impedimenti di sorta sotto la proiezione della chioma, compresa pulitura dai ricacci della base e del tronco fino al primo palco, trattamento dei tagli eseguiti con prodotti disinfettanti, raccolta, asportazione e smaltimento del materiale di risulta, per piante di altezza: minimo 10 piante da 18 a 23 m. euro (centocinquantaquattro/00) | cad. | 154,00 |
| Nr. 244 07.05.04.21- 2.d | Rimonda da rami secchi parte di essi, non eccedenti il 20% della chioma, per piante di alto fusto in filare o a gruppi, senza impedimenti di sorta sotto la proiezione della chioma, compresa pulitura dai ricacci della base e del tronco fino al primo palco, trattamento dei tagli eseguiti con prodotti disinfettanti, raccolta, asportazione e smaltimento del materiale di risulta, per piante di altezza: minimo 10 piante oltre 23 m. (esemplari) euro (duecentosedici/00) | cad. | 216,00 |
| Nr. 245 07.05.04.21- 3.a | Spollonatura con taglio di ricacci radicali e/o erbe infestanti, compresa la pulizia del tronco fino a 4 m. dal suolo, lavoro eseguito con attrezzatura da terra, od al primo palco ivi compresa raccolta, asportazione e smaltimento dei materiali di risulta (minimo 50 piante) piante di diam. fino a 25 cm. euro (cinque/00) | cad. | 5,00 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|--------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 246 07.05.04.21- 3.b | Spollonatura con taglio di ricacci radicali e/o erbe infestanti, compresa la pulizia del tronco fino a 4 m. dal suolo, lavoro eseguito con attrezzatura da terra, od al primo palco ivi compresa raccolta, asportazione e smaltimento dei materiali di risulta (minimo 50 piante) piante di diam. oltre 25 cm. euro (otto/00) | cad. | 8,00 |
| Nr. 247 07.05.04.21- 4 | Taglio e triturazione di vegetazione erbacea ed arborea non superiore a mt.1 su superfici di rilevante pendenza, lungo le sponde delle rogge, dei fossati e delle scarpate in genere, senza rimozione del materiale di risulta, eseguito a macchina telescopica euro (zero/39) | ml | 0,39 |
| Nr. 248 07.05.04.21- 5.a | Abbattimento controllato compreso ogni onere per asportazione e smaltimento materiale di risulta, per piante di altezza: per piante poste in parchi e giardini fino a 5 m. euro (sessantacinque/00) | cad. | 65,00 |
| Nr. 249 07.05.04.21- 5.b | Abbattimento controllato compreso ogni onere per asportazione e smaltimento materiale di risulta, per piante di altezza: per piante poste in parchi e giardini da 6 a 12 m. euro (centoquaranta/00) | cad. | 140,00 |
| Nr. 250 07.05.04.21- 5.c | Abbattimento controllato compreso ogni onere per asportazione e smaltimento materiale di risulta, per piante di altezza: per piante poste in parchi e giardini da 12 a 16 m. euro (duecentocinquanta/00) | cad. | 250,00 |
| Nr. 251 07.05.04.21- 5.d | Abbattimento controllato compreso ogni onere per asportazione e smaltimento materiale di risulta, per piante di altezza: per piante poste in parchi e giardini da 16 a 23 m. euro (trecentosettantaotto/00) | cad. | 378,00 |
| Nr. 252 07.05.04.21- 5.e | Abbattimento controllato compreso ogni onere per asportazione e smaltimento materiale di risulta, per piante di altezza: per piante poste in parchi e giardini da 23 a 30 m. euro (seicentocinquantacinque/00) | cad. | 655,00 |
| Nr. 253 07.05.04.21- 6.a | Abbattimento controllato compreso ogni onere per asportazione e smaltimento materiale di risulta, per piante di altezza: per piante poste su strade a traffico medio fino a 5 m. euro (novantanove/14) | cad. | 99,14 |
| Nr. 254 07.05.04.21- 6.b | Abbattimento controllato compreso ogni onere per asportazione e smaltimento materiale di risulta, per piante di altezza: per piante poste su strade a traffico medio da 6 a 12 m. euro (centonovantasette/46) | cad. | 197,46 |
| Nr. 255 07.05.04.21- 6.c | Abbattimento controllato compreso ogni onere per asportazione e smaltimento materiale di risulta, per piante di altezza: per piante poste su strade a traffico medio da 12 a 16 m. euro (trecentouno/89) | cad. | 301,89 |
| Nr. 256 07.05.04.21- 6.d | Abbattimento controllato compreso ogni onere per asportazione e smaltimento materiale di risulta, per piante di altezza: per piante poste su strade a traffico medio da 16 a 23 m. euro (cinquecentoquarantanove/24) | cad. | 549,24 |
| Nr. 257 07.05.04.21- 6.e | Abbattimento controllato compreso ogni onere per asportazione e smaltimento materiale di risulta, per piante di altezza: per piante poste su strade a traffico medio da 23 a 30 m. euro (ottocentoventitre/51) | cad. | 823,51 |
| Nr. 258 07.05.04.21- 7.a | Potatura di conformazione e alleggerimento chioma consistente in interventi su piante in forma libera, compreso onere per pulitura dai ricacci della base e/o del tronco, trattamento ai tagli eseguiti con prodotti disinfettanti, raccolta, asportazione e smaltimento del materiale vegetale di risulta da eseguire con l'ausilio di piattaforma aerea ed ogni altro onere ed attrezzatura occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (otto/50) | ml | 8,50 |
| Nr. 259 07.05.04.21- 7.b | Potatura di conformazione e/o allevamento consistente in interventi su giovani piante in forma libera, compreso onere per pulitura dai ricacci della base e/o del tronco, trattamento ai tagli eseguiti con prodotti disinfettanti, raccolta, asportazione e smaltimento del materiale di risulta, per piante di altezza: da 6-8 mt euro (quarantacinque/00) | cad. | 45,00 |
| Nr. 260 07.05.04.21.a | Potatura di contenimento e risanamento di macchie arbustive, per formazione di superfici continue, con raccolta ed asportazione del materiale di risulta ed il loro trasporto alle discariche, escluso l'onere di accesso alle stesse: per altezze fino ad 1 metro euro (due/50) | m2 | 2,50 |
| Nr. 261 07.05.04.21. b | Potatura di contenimento e risanamento di macchie arbustive, per formazione di superfici continue, con raccolta ed asportazione del materiale di risulta ed il loro trasporto alle discariche, escluso l'onere di accesso alle stesse: per altezze da 1 metro a 1,50 m euro (sei/50) | m2 | 6,50 |
| Nr. 262 07.05.04.21.c | Potatura di contenimento e risanamento di macchie arbustive, per formazione di superfici continue, con raccolta ed asportazione del materiale di risulta ed il loro trasporto alle discariche, escluso l'onere di accesso alle stesse: per altezze da 1,50 m a 2,50 m | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| | euro (tredici/50) | m2 | 13,50 |
| Nr. 263 07.05.04.22.a | Semina idraulica con idroseminatrice, mediante spargimento, (su terreno da coltivo dissodato e livellato, libero da piante ed altri impedimenti), della semenza addizionata a sostanze colloidali, coltre coprente e fertilizzanti, per una superficie: fino ai 3.000 m2 | | |
| | euro (uno/81) | m2 | 1,81 |
| Nr. 264 07.05.04.22. b | Semina idraulica con idroseminatrice, mediante spargimento, (su terreno da coltivo dissodato e livellato, libero da piante ed altri impedimenti), della semenza addizionata a sostanze colloidali, coltre coprente e fertilizzanti, per una superficie: oltre i 3.000 m2 | | |
| | euro (uno/25) | m2 | 1,25 |
| Nr. 265 07.05.04.23.a | Difesa fitologica delle piante eseguita con trattamenti antiparassitari-anticrittogamici mediante l'impiego di nebulizzatore-atomizzatore,(prodotto escluso): fino a 12 m da terra, per un minimo di 20 piante | | |
| | euro (otto/26) | cad. | 8,26 |
| Nr. 266 07.05.04.23. b | Difesa fitologica delle piante eseguita con trattamenti antiparassitari-anticrittogamici mediante l'impiego di nebulizzatore-atomizzatore,(prodotto escluso): da 12 a 25 m da terra, per un minimo di 10 piante | | |
| | euro (diciassette/56) | cad. | 17,56 |
| Nr. 267 07.05.04.24 | Diserbo selettivo in pre emergenza con il controllo delle infestanti dicotiledoni annuali e pluriennali a foglia larga (romice, plantago, tarassaco, trifoglio, ecc.) eseguito mediante fornitura e distribuzione di diserbante sistemico specifico di bassa classe tossicologica per tappeti erbosi, il costo di questo incluso | | |
| | euro (zero/19) | m2 | 0,19 |
| Nr. 268 07.05.04.24- 1 | Diserbo selettivo in post emergenza per il controllo delle infestanti dicotiledoni annuali e pluriennali a foglia larga (romice, plantago, tarassaco, trifoglio ecc) eseguito mediante fornitura e distribuzione di diserbante sistemico specifico di bassa classe tossicologica per tappeti erbosi, il costo di questo incluso. | | |
| | euro (zero/16) | m2 | 0,16 |
| Nr. 269 07.05.04.24- 2 | Diserbo chimico totale con erbicida registrato ed autorizzato per tale impiego da eseguirsi su vialetti ed aree pavimentate site all'interno di parchi od aree verdi, compresa l'eradicazione e l'asporto della vegetazione di risulta. | | |
| | euro (zero/27) | m2 | 0,27 |
| Nr. 270 07.05.04.25 | Concimazione delle piante, macchie arbustive e siepi, eseguita con concime chimico ternario con azoto a lenta cessione (titolo 15-10-15), distribuito a mano sull'area di proiezione della chioma o nella tazza di pertinenza, dose 50 grammi al m2: | | |
| | euro (zero/35) | m2 | 0,35 |
| Nr. 271 07.05.04.25- 1 | Concimazione piante con concimi chimici e/o organici compreso prodotto, minimo 100 piante | | |
| | euro (zero/45) | cad. | 0,45 |
| Nr. 272 07.05.04.26 | Concimazione dei prati eseguita con concimi chimici semplici distribuiti meccanicamente in modo uniforme, con una dose di 20 kg per 1.000 m2, su una superficie minima di 1.000 m2: | | |
| | euro (zero/12) | m2 | 0,12 |
| Nr. 273 07.05.04.27.a | Aereazione superficiale di tappeto erboso eseguita con il passaggio di idonea macchina, che permette l'asporto del feltro organico formatosi, compresa la raccolta e l'asporto del materiale di risulta; lavorazione eseguita con mezzi meccanici a motore (tipo verticut), semoventi o a cardano, per una superficie: fino a 300 m2 | | |
| | euro (zero/40) | m2 | 0,40 |
| Nr. 274 07.05.04.27. b | Aereazione superficiale di tappeto erboso eseguita con il passaggio di idonea macchina, che permette l'asporto del feltro organico formatosi, compresa la raccolta e l'asporto del materiale di risulta; lavorazione eseguita con mezzi meccanici a motore (tipo verticut), semoventi o a cardano, per una superficie: da 300 a 500 m2 | | |
| | euro (zero/30) | m2 | 0,30 |
| Nr. 275 07.05.04.27.c | Aereazione superficiale di tappeto erboso eseguita con il passaggio di idonea macchina, che permette l'asporto del feltro organico formatosi, compresa la raccolta e l'asporto del materiale di risulta; lavorazione eseguita con mezzi meccanici a motore (tipo verticut), semoventi o a cardano, per una superficie: da 500 a 2.000 m2 | | |
| | euro (zero/20) | m2 | 0,20 |
| Nr. 276 07.05.04.27. d | Aereazione superficiale di tappeto erboso eseguita con il passaggio di idonea macchina, che permette l'asporto del feltro organico formatosi, compresa la raccolta e l'asporto del materiale di risulta; lavorazione eseguita con mezzi meccanici a motore (tipo verticut), semoventi o a cardano, per una superficie: oltre i 2.000 m2 | | |
| | euro (zero/17) | m2 | 0,17 |
| Nr. 277 07.05.04.28- 1 | Rigenerazione di tappeto erboso, eseguita mediante carotatura meccanica, trasemina di miscuglio di graminacee in dose di 15 gr/m2, concimazione con 20 gr/m2 di concime starter, sabbatura con la distribuzione di uno spessore di 5 mm di sabbia vulcanica, per una superficie: Concimazione di fondo con fornitura, stesura ed interrimento di concime organico (2000-5000 Kg/ha) perfosfato minerale (100-600 Kg/ha) solfato potassico (100-400 Kg/ha) solfato ferroso | | |
| | euro (zero/16) | m2 | 0,16 |
| Nr. 278 07.05.04.28- 2 | Rigenerazione di tappeto erboso, eseguita mediante carotatura meccanica, trasemina di miscuglio di graminacee in dose di 15 gr/m2, concimazione con 20 gr/m2 di concime starter, sabbatura con la distribuzione di uno spessore di 5 mm di sabbia vulcanica, per una superficie: Fornitura e spandimento in pieno campo di compost di origine vegetale per usi agronomici, per | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|--------------------------|---|-----------------------|--------------------|
| | uno spessore di cm.5, nelle zone interessate da miglioramento della struttura del terreno euro (cinquantaquattro/77) | m3 | 54,77 |
| Nr. 279 07.05.04.28-3 | Rigenerazione di tappeto erboso, eseguita mediante carotatura meccanica, trasemina di miscuglio di graminacee in dose di 15 gr/m2, concimazione con 20 gr/m2 di concime starter, sabbiatura con la distribuzione di uno spessore di 5 mm di sabbia vulcanica, per una superficie: Drenaggi di profondità cm.50 mediante scavo in sezione ristretta (cm.20) fornitura e stesa di tubo fessurato diametro mm.80 rivestito in fibra di cocco su letto di sabbia, compreso raccordo al collettore, reintegro con ghiaietto mm.2 fino a cm.15 dal piano finito e poi con terra euro (diciotto/56) | m | 18,56 |
| Nr. 280 07.05.04.28-4 | Rigenerazione di tappeto erboso, eseguita mediante carotatura meccanica, trasemina di miscuglio di graminacee in dose di 15 gr/m2, concimazione con 20 gr/m2 di concime starter, sabbiatura con la distribuzione di uno spessore di 5 mm di sabbia vulcanica, per una superficie: Carotatura e Sabbiatura, arieggiatura con asportazione del feltro, semina miscuglio idoneo, top dressing con sabbia fornita con spessore medio di cm 1, livellamento e prima concimazione, esclusa irrigazione-rigenerazione tappeti erbosi tipo ad uso sportivo-fino a mq 500 euro (uno/45) | m2 | 1,45 |
| Nr. 281 07.05.04.28.a | Rigenerazione di tappeto erboso, eseguita mediante carotatura meccanica, trasemina di miscuglio di graminacee in dose di 15 gr/m2, concimazione con 20 gr/m2 di concime starter, sabbiatura con la distribuzione di uno spessore di 5 mm di sabbia vulcanica, per una superficie: fino a 300 m2 euro (zero/99) | m2 | 0,99 |
| Nr. 282 07.05.04.28.b | Rigenerazione di tappeto erboso, eseguita mediante carotatura meccanica, trasemina di miscuglio di graminacee in dose di 15 gr/m2, concimazione con 20 gr/m2 di concime starter, sabbiatura con la distribuzione di uno spessore di 5 mm di sabbia vulcanica, per una superficie: da 300 a 500 m2 euro (zero/73) | m2 | 0,73 |
| Nr. 283 07.05.04.28.c | Rigenerazione di tappeto erboso, eseguita mediante carotatura meccanica, trasemina di miscuglio di graminacee in dose di 15 gr/m2, concimazione con 20 gr/m2 di concime starter, sabbiatura con la distribuzione di uno spessore di 5 mm di sabbia vulcanica, per una superficie: da 500 a 2.000 m2 euro (zero/50) | m2 | 0,50 |
| Nr. 284 07.05.04.28.d | Rigenerazione di tappeto erboso, eseguita mediante carotatura meccanica, trasemina di miscuglio di graminacee in dose di 15 gr/m2, concimazione con 20 gr/m2 di concime starter, sabbiatura con la distribuzione di uno spessore di 5 mm di sabbia vulcanica, per una superficie: oltre i 2.000 m2 euro (zero/28) | m2 | 0,28 |
| Nr. 285 07.05.04.29 | Formazione siepe in varietà (esclusa fornitura pianta) dell'altezza dicm. 60-100, in zolla, due piante ogni metro, scavo, concimazione mineralefosfo-potassica di base in dosi di 50 grammi per metro, messa a dimora, reinterro: euro (undici/34) | m | 11,34 |
| Nr. 286 07.05.04.36 | Fornitura e messa a dimora, di nuovo soggetto arborea "pronto effetto", con fusto regolare, chioma equilibrata e ben conformata, con zolla naturale integra, ben sviluppata e trattenuta dall'apparato radicale (sezione delle radici interne alla superficie zolla di diam non > a cm 2), ben proporzionata alle dimensioni della pianta (con rapporto circonfer. colletto/diam. zolla non > a 1/3) trapiantata almeno tre volte, esente da malattie, attacchi parassitari, ferite, scortecciature, strozzature da legature e quant'altro possa alterarne lo sviluppo regolare e naturale, allevata in forma libera, con unico con unico asse dominante, garanzia d'attecchimento pari a mesi 12 dall'impianto; compreso ogni onere per formazione buca di dimensioni cm 100x100x100; reinterro con buona terra di coltivo ammendata con ACM (ammendante compostato misto) o con terriccio organico ricco di micorrize, torbe di stagno, humus vegetale, argilla vulcanica e concimi naturali, in ragione del 10% del volume della buca; scoglimento involucro zolla, fornitura e posa intorno alla zolla di tubo PVC flessibile, corrugato a doppia camera, fenestrato, del Ø80 mm, con tappo ad incastro, bloccato in superficie con picchetto in legno di conifera (Ø 8/10 cm) trattato a pressione imputrescibile; ancoraggio con pali tutori o ancoraggio a scomparsa della zolla radicale, mediante fornitura e posa di funi ed ancore metalliche nascoste, con fissaggio delle radici tramite un triangolo in legno attorno al colletto per distribuire il carico in modo uniforme, idoneo per altezze di pianta non inferiori a m 5; formazione della conca di compluvio di diam. 100/150 cm e sua pacciamatura con ACM o corteccia di pino per spessore non inferiore a cm 10 (pezzatura mm 20/40); prima irrigazione con non meno di 100 l d'acqua per assestamento zolla e terreno; pulizia con riordino area interessata dai lavori. PYRUS CALLERYANA CHANTICLEER CIRC. 20/25 euro (duecentocinquanta/00) | cadauno | 250,00 |
| Nr. 287 07.05.04.37 | Fornitura e messa a dimora, di nuovo soggetto arbustivo in zolla o vaso, ben accestito, con chioma equilibrata e ben conformata, con zolla naturale integra, ben sviluppata e trattenuta dall'apparato radicale, ben proporzionata alle dimensioni della pianta, esente da malattie, attacchi parassitari, ferite, scortecciature e quant'altro possa alterarne lo sviluppo regolare e naturale, con garanzia d'attecchimento pari a mesi 12 dall'impianto; compreso ogni onere per formazione buca di dimensioni adeguate alla zolla, reinterro con buona terra di coltivo ammendata con ACM (ammendante compostato misto) o con terriccio organico ricco di micorrize, torbe di stagno, humus vegetale, argilla vulcanica e concimi naturali, in ragione del 10% del volume della buca, formazione della conca di compluvio e sua pacciamatura con ACM o corteccia di pino per spessore non inferiore a cm 10 (pezzatura mm 20/40), prima irrigazione con non meno di 50 l d'acqua per assestamento zolla e terreno e pulizia con riordino dell'area interessata dai lavori. CARPINUS BETULUS A CESPUGLIO H 1,80 ML euro (diciotto/00) | cadauno | 18,00 |
| Nr. 288 I.1 | Taglio asfalto per transito tubazione di collegamento e alimentazione impianto di irrigazione. Compreso nel prezzo Scavo e rinterro per la posa in opera delle tubazioni, eseguito in sezione ristretta con mini-escavatore e/o catenaria, sul terreno di tipo vegetale e asfalto, con esclusione di roccia o pietrame di grosse dimensioni, compreso il tombamento per la copertura delle tubazioni ed il ripristino della pavimentazione in asfalto. La profondità di scavo garantirà un reinterro minimo di cm 40 | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|---------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| | dall'estradosso del tubo. euro (cinquanta/00) | ml | 50,00 |
| Nr. 289 I.1.1 | Intercettazione e derivazione idraulica per alimentazione nuovo impianto di irrigazione, completa di saracinesca e pozzetto. euro (centotrentacinque/00) | cadauno | 135,00 |
| Nr. 290 I.1.2.A | Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazione in Polietilene Alta densità PE100, per condotte in pressione per acque potabili e conformi alla norma UNI EN 12201 e perciò contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici. La tubazione sarà fornita in rotoli da 100 mt. La tubazione sarà fornita in opera completa di raccorderia a compressione ad alta densità Pn16 e quant'altro necessario alla corretta posa in opera delle tubazioni. Compreso nel prezzo Scavo e riinterro per la posa in opera delle tubazioni, eseguito in sezione ristretta con mini-escavatore e/o catenaria, sul terreno di tipo vegetale e asfalto, con esclusione di roccia o pietrame di grosse dimensioni, compreso il tombamento per la copertura delle tubazioni ed il ripristino della pavimentazione in asfalto. La profondità di scavo garantirà un riinterro minimo di cm 40 dall'estradosso del tubo. Tubazione Pn12,5 ø32 mm euro (tre/10) | ml | 3,10 |
| Nr. 291 I.1.2.B | Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazione in Polietilene Alta densità PE100, per condotte in pressione per acque potabili e conformi alla norma UNI EN 12201 e perciò contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici. La tubazione sarà fornita in rotoli da 100 mt. La tubazione sarà fornita in opera completa di raccorderia a compressione ad alta densità Pn16 e quant'altro necessario alla corretta posa in opera delle tubazioni. Compreso nel prezzo Scavo e riinterro per la posa in opera delle tubazioni, eseguito in sezione ristretta con mini-escavatore e/o catenaria, sul terreno di tipo vegetale e asfalto, con esclusione di roccia o pietrame di grosse dimensioni, compreso il tombamento per la copertura delle tubazioni ed il ripristino della pavimentazione in asfalto. La profondità di scavo garantirà un riinterro minimo di cm 40 dall'estradosso del tubo. Tubazione Pn12,5 ø25 mm euro (due/65) | ml | 2,65 |
| Nr. 292 I.1.3 | Fornitura e posa in opera di valvola a sfera di parzializzazione per collettore elettrovalvole; realizzata in PVC, attacchi filettati FF a bocchettone, per smontaggio rapido. Valvola a sfera in PVC Ø 1" euro (venti/00) | cadauno | 20,00 |
| Nr. 293 I.1.4 | Fornitura e posa in opera di elettrovalvola a membrana Rain Bird mod. DV in PVC antiurto avente le seguenti caratteristiche: - Solenoide a bassa potenza ed a bassa tensione (24 V). - Filtro sulla membrana e sul solenoide. - Solenoide monoblocco senza possibilità di uscita del pistoncino interno di apertura e posizione di spurgo - Comando di apertura manuale direttamente sul solenoide senza fuoriuscita di acqua all'esterno - Dispositivo di apertura e chiusura lenta contro il colpo d'ariete. - Portata minima 13 lt/min - Installazione in linea. - Pressione massima di esercizio 8 ATM. Resa in opera completa di collettore in PP con valvola a sfera di parzializzazione, TEE di derivazione e bocchettone a compressione in Pe per il raccordo alla linea in Pe. Elettrovalvola DV-100 Ø1" FF 24V euro (cento/00) | cadauno | 100,00 |
| Nr. 294 I.1.5 | Fornitura e posa in opera di pozzetti Rain Bird mod. VB in polietilene ad alta densità resistente ai carichi, completo di coperchio di chiusura a battuta antisporco in colore verde e chiusura con bullone in acciaio inox. Compreso nel prezzo scavo e riinterro Pozzetto Rettangolare VB-1419 euro (sessanta/00) | cadauno | 60,00 |
| Nr. 295 I.1.6 | Fornitura e posa di programmatore di tipo elettronico Rain Bird mod. RZX per il comando automatico dell'impianto di irrigazione avente le seguenti caratteristiche: - Programmatore per 4/6/8 stazioni - Memoria non volatile - Tempi di irrigazione, Partenze e Giorni personalizzabili per zona - Funzione CRP che copia automaticamente gli orari di partenza ed i giorni irrigui della zona 1 in tutte le altre al momento della configurazione iniziale - 6 orari di partenza per zona - 4 opzioni di cicli irrigui; giorni della settimana personalizzati, giorni PARI e DISPARI, ciclico (ogni 1-14 giorni) - Tempi di irrigazione da 0 a 199 min - Regolazione stagionale da - 90% a + 100% - Programmazione indipendente per zona - Avvio manuale di ogni singola stazione o di un ciclo - Alimentazione 220V - Dimensioni: Larghezza: 16,9 cm - Altezza: 15 cm - Profondità: 3,9 cm Programmatore RZX 4 stazioni euro (centoventi/00) | cadauno | 120,00 |
| Nr. 296 I.1.7 | Fornitura e posa in opera di sensore per la pioggia Rain Bird mod. RSD-BEX II in grado di interrompere, in modo del tutto automatico, il ciclo irriguo ripristinandolo poi integralmente senza modifiche alla programmazione impostata. Caratteristiche e dotazioni: | | |

